

		1		ID DA UNIDADE		64													
Item	Fonte	Código		Descrição	UNIDADE	CZZ - Manutenção	Quant. Utilizado (%)	Quant.	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(25%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Peso (kg)						
ATA - PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DE EDIFICAÇÕES DA SECA SAÚDE													R\$ 964.214,31						
17.1.13	SINAPI	90841		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESURA DE 3 CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATE-TE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1202019	UN		100%	-	R\$ 1.128,56	BDI 1	R\$ 1.410,70	R\$ -	0%						
17.1.14	SINAPI	90843		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3 CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATE-TE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1202019	UN		100%	-	R\$ 1.193,27	BDI 1	R\$ 1.491,59	R\$ -	0%						
17.1.15	SINAPI	100697		RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF. 1202019	UN	1,00	100%	1,00	R\$ 92,12	BDI 1	R\$ 115,15	R\$ 115,15	0%						
17.1.16	SINAPI	91307		FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1202019	UN	8,00	100%	8,00	R\$ 98,74	BDI 1	R\$ 123,43	R\$ 987,40	0%						
17.1.17	SINAPI	90830		FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUIDO EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1202019	UN	6,00	100%	6,00	R\$ 185,76	BDI 1	R\$ 232,20	R\$ 1.393,20	0%						
17.1.18	SINAPI	100659		ALIZAR DE 5X1 XCM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1202019	M	42,00	75%	31,50	R\$ 13,82	BDI 1	R\$ 17,28	R\$ 544,16	0%						
1.7.2				ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E METÁLICAS								R\$ -	0%						
17.2.1	SINAPI	94570		JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUIDOS), BATE-TE, REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO PARA PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1120204	M2		90%	-	R\$ 379,29	BDI 1	R\$ 474,11	R\$ -	0%						
17.2.2	SINAPI	94573		JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUIDOS), COM BANDEIRA, BATE-TE, REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO PARA PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1120204	M2		90%	-	R\$ 421,64	BDI 1	R\$ 527,05	R\$ -	0%						
17.2.3	SINAPI	34713		PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCAÇÃO)	M2		90%	-	R\$ 510,49	BDI 1	R\$ 638,11	R\$ -	0%						
17.2.4	SINAPI	102188		MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF. 0120221	UN	-	100%	-	R\$ 946,68	BDI 1	R\$ 1.183,35	R\$ -	0%						
17.2.5	SINAPI	91341		PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1202019	M2		90%	-	R\$ 733,37	BDI 1	R\$ 916,71	R\$ -	0%						
17.2.6	SINAPI	102189		JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CARCINHO SEM MOLA E PLUMADOR. AF. 0120201	M2		100%	-	R\$ 242,08	BDI 1	R\$ 302,60	R\$ -	0%						
17.2.7	SINAPI	101995		PEÇONIA LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTO COM ARGAMASSA 1:4:6, COM ANTIQUIL. AF. 1120203	M		100%	-	R\$ 162,19	BDI 1	R\$ 202,74	R\$ -	0%						
17.2.8	SINAPI	102182		PORTA PRIVATANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF. 0120201	M		100%	-	R\$ 1.261,56	BDI 1	R\$ 1.577,44	R\$ -	0%						
17.2.9	SINAPI	102183		PORTA PRIVATANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF. 0120201	UN		100%	-	R\$ 2.374,02	BDI 1	R\$ 2.967,53	R\$ -	0%						
17.2.10	PRÓPRIA	002		JANELA VIDRO DE CORRER 2 FOLHAS	M2		90%	-	R\$ 512,89	BDI 1	R\$ 641,12	R\$ -	0%						
17.2.11	ORSE	1841		Revoque de esquadria de alumínio	M2		90%	-	R\$ 119,10	BDI 1	R\$ 146,88	R\$ -	0%						
17.2.12	ORSE	12718		Revoque de esquadria de vidro temperado	M2		90%	-	R\$ 96,46	BDI 1	R\$ 120,98	R\$ -	0%						
1.8				COBERTURA								R\$ 47.310,52	8%						
1.8.1				ESTRUTURA E TELHAMENTO								R\$ 42.813,00	8%						
1.8.1.1	SINAPI	94213		TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS.	M2		90%	-	R\$ 67,18	BDI 1	R\$ 83,98	R\$ -	0%						
1.8.1.2	SINAPI	94216		TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUIDO CIMENTO. AF. 0720019	M2	200,00	90%	180,00	R\$ 190,28	BDI 1	R\$ 237,85	R\$ 42.813,00	8%						
1.8.2				CALHARUFOPINGADERA								R\$ 4.497,52	1%						
1.8.2.1	SINAPI	94228		CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 0720019	M	-	100%	-	R\$ 75,81	BDI 1	R\$ 94,76	R\$ -	0%						
1.8.2.2	SINAPI	94231		RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 0720019	M	74,99	100%	74,99	R\$ 47,98	BDI 1	R\$ 59,98	R\$ 4.497,52	1%						
1.8.2.3	SINAPI	94228		Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvidos 50 cm (50x25x1,4 mm), 14,99x15,4 mm (14,99x15,4 mm)	M	-	100%	-	R\$ 75,81	BDI 1	R\$ 94,76	R\$ -	0%						
1.8.2.4	SINAPI	101979		CHAPIM (RUFO) CAPA EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF. 1120209	M	-	100%	-	R\$ 39,67	BDI 1	R\$ 49,59	R\$ -	0%						
1.8.2.5	SINAPI	94229		CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 0720019	M		100%	-	R\$ 146,19	BDI 1	R\$ 182,74	R\$ -	0%						
1.9				INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS								R\$ 27.568,82	3%						
1.9.1				REDE DE ÁGUA FRIA								R\$ 4.514,97	3%						
1.9.1.1	SINAPI	90443		RASO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 0820021	M	32,00	85%	27,20	R\$ 8,71	BDI 1	R\$ 10,89	R\$ 296,14	0%						
1.9.1.2	SINAPI	90444		RASO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 0820021	M	16,00	85%	13,60	R\$ 12,51	BDI 1	R\$ 15,64	R\$ 212,67	0%						
1.9.1.3	PRÓPRIA	003		(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FRAÇÕES. PARA PREÇOS. AF. 1020015)	M		85%	-	R\$ 37,96	BDI 1	R\$ 47,45	R\$ -	0%						
1.9.1.4	PRÓPRIA	004		(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FRAÇÕES PARA PREÇOS. AF. 1020015)	M	-	85%	-	R\$ 102,05	BDI 1	R\$ 127,56	R\$ -	0%						
1.9.1.5	PRÓPRIA	005		(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FRAÇÕES. PARA PREÇOS. AF. 1020015)	M	48,00	85%	40,80	R\$ 53,37	BDI 1	R\$ 66,71	R\$ 2.721,89	0%						
1.9.1.6	PRÓPRIA	006		(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FRAÇÕES. PARA PREÇOS. AF. 1020015)	M	-	85%	-	R\$ 75,51	BDI 1	R\$ 94,39	R\$ -	0%						
1.9.1.7	SINAPI	102622		CAXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER, 500 LITROS (INCLUIDOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOM). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0820021	UN	1,00	100%	1,00	R\$ 638,60	BDI 1	R\$ 798,25	R\$ 798,25	0%						
1.9.1.8	SINAPI	86985		ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0120209	UN	14,00	100%	14,00	R\$ 11,76	BDI 1	R\$ 14,70	R\$ 205,80	0%						
1.9.1.10	SINAPI	102137		CHAVE DE BOM AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A255V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1220021	UN	1,00	100%	1,00	R\$ 134,90	BDI 1	R\$ 168,63	R\$ 168,62	0%						
1.9.1.11	SINAPI	94796		TORNEIRA DE BOM PARA CAXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0820021	UN	2,00	100%	2,00	R\$ 44,64	BDI 1	R\$ 55,60	R\$ 111,60	0%						
1.9.2				LOUÇAS E METAS								R\$ 20.217,78	4%						
1.9.2.1	SINAPI	89987		REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0820021	UN	5,00	100%	5,00	R\$ 102,25	BDI 1	R\$ 127,81	R\$ 639,06	0%						
1.9.2.2	SINAPI	94495		REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0820021	UN	-	100%	-	R\$ 66,52	BDI 1	R\$ 83,15	R\$ -	0%						
1.9.2.3	SINAPI	89986		REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0820021	UN	-	100%	-	R\$ 89,90	BDI 1	R\$ 112,38	R\$ -	0%						
1.9.2.4	SINAPI	94792		REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0820021	UN	-	100%	-	R\$ 124,55	BDI 1	R\$ 156,69	R\$ -	0%						
1.9.2.5	SINAPI	89985		REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0820021	UN	4,00	100%	4,00	R\$ 97,13	BDI 1	R\$ 121,41	R\$ 485,65	0%						
1.9.2.6	SINAPI	89984		REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0820021	UN	2,00	100%	2,00	R\$ 92,24	BDI 1	R\$ 115,30	R\$ 230,60	0%						
1.9.2.7	SINAPI	103041		REGISTRO DE ESPERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0820021	UN	-	100%	-	R\$ 15,10	BDI 1	R\$ 18,88	R\$ -	0%						
1.9.2.8	SINAPI	86910		TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0120209	UN	4,00	100%	4,00	R\$ 142,93	BDI 1	R\$ 176,66	R\$ 714,65	0%						
1.9.2.9	SINAPI	86914		TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0120209	UN	8,00	100%	8,00	R\$ 109,90	BDI 1	R\$ 137,38	R\$ 1.099,00	0%						
1.9.2.10	SINAPI	86906		TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0120209	UN	-	100%	-	R\$ 83,62	BDI 1	R\$ 104,63	R\$ -	0%						
1.9.2.11	SINAPI	86915		TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0120209	UN	10,00	100%	10,00	R\$ 160,00	BDI 1	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00	0%						
1.9.2.12	SINAPI	86916		TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0120209	UN	6,00	100%	6,00	R\$ 20,94	BDI 1	R\$ 26,18	R\$ 157,05	0%						
1.9.2.13	SINAPI	96489		VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0120209	UN	2,00	100%	2,00	R\$ 311,44	BDI 1	R\$ 389,30	R\$ 778,60	0%						
1.9.2.14	SINAPI	95470		VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUIDO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0120209	UN	-	100%	-	R\$ 302,28	BDI 1	R\$ 400,35	R\$ -	0%						
1.9.2.15	SINAPI	95471		VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PICO SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0120209	UN	4,00	100%	4,00	R\$ 818,57	BDI 1	R\$ 1.023,21	R\$ 4.092,85	1%						
1.9.2.16	SINAPI	95472		VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PICO SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - INCLUIDO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0120209	UN	-	100%	-	R\$ 827,41	BDI 1	R\$ 1.034,26	R\$ -	0%						
1.9.2.17	SINAPI	86888		VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAXA ACOPADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0120209	UN	-	100%	-	R\$ 517,44	BDI 1	R\$ 646,80	R\$ -	0%						
1.9.2.18	SINAPI	86931		VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAXA ACOPADA LOUÇA BRANCA, INCLUIDO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0120209	UN	-	100%	-	R\$ 529,20	BDI 1	R\$ 661,50	R\$ -	0%						
1.9.2.19	SINAPI	100878		VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAXA ACOPADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0120209	UN	8,00	100%	8,00	R\$ 698,77	BDI 1	R\$ 871,46	R\$ 6.987,70	1%						
1.9.2.20	SINAPI	86877		VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LARJAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0120209	UN	-	100%	-	R\$ 63,20	BDI 1	R\$ 79,00	R\$ -	0%						
1.9.2.21	SINAPI	86879		VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LARJAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0120209	UN	6,00	100%	6,00	R\$ 9,33	BDI 1	R\$ 11,66	R\$ 69,97	0%						
1.9.2.22	SINAPI	86880		VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2" X 1 1/2" SEM ANELADOR PARA CAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0120209	UN	-	100%	-	R\$ 23,80	BDI 1	R\$ 29,75	R\$ -	0%						
1.9.2.23	SINAPI	100871		BARRA DE APOIO RETA EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0120209	UN	-	100%	-	R\$ 330,88	BDI 1	R\$ 413,60	R\$ -	0%						
1.9.2.24	SINAPI	100873		BARRA DE APOIO RETA EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0120209	UN	-	100%	-	R\$ 357,23	BDI 1	R\$ 445,84	R\$ -	0%						
1.9.2.25	SINAPI	86942		LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 36CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUIDO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL, 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0120209	UN	-	100%	-	R\$ 276,64	BDI 1	R\$ 346,80	R\$ -	0%						
1.9.2.26	SINAPI	86902		LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 25,5 CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0120209	UN	-	100%	-	R\$ 319,59	BDI 1	R\$ 399,49	R\$ -	0%						
1.9.2.27	SINAPI	86941		LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 49 X 35CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUIDO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0120209	UN	1,00	100%	1,00	R\$ 828,49	BDI 1	R\$ 1.035,61	R\$ 1.035,61	0%						
1.9.2.28	SINAPI	86901		CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0120209	UN	3,80	100%	3,80	R\$ 151,10</										

1			ID DA UNIDADE	64								
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	CZZ - Manutenção	Quant. Utilizado (%)	Quant.	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(25%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Peso (%)
ATA: PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DE EDIFICAÇÕES DA SEC.SAÚDE											R\$ 564.214,31	
1.1.15.15	PROPRIO	015	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHAVEIRO (20x250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELÉTRICIDADE EMBUTIDA EM PAREDES NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELÉTRICIDADE, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBEAMENTO AF. 11/2022 (104481)	UN	-	100%	-	R\$ 341,23	BDI 1	R\$ 426,54	R\$ -	0%
1.1.15.16	SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (40x40 X 400) AF. 20/2022	UN	116,00	100%	116,00	R\$ 5,99	BDI 1	R\$ 7,49	R\$ 868,55	0%
1.11.6. LÂMPADAS E LUMINÁRIAS											R\$ 5.693,02	2%
1.1.16.1	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 1213 W - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 09/2024	UN	20,00	100%	20,00	R\$ 30,46	BDI 1	R\$ 38,08	R\$ 761,50	0%
1.1.16.2	SINAPI	97005	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM RADIADOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 09/2024	UN	10,00	100%	10,00	R\$ 84,34	BDI 1	R\$ 105,43	R\$ 1.054,25	0%
1.1.16.3	ORSE-I	13947	Luminária plafon (sobrepõe) 40 x 40 - 36 W - 4000K - G. 18w 4000k invert. Avant ou similar	UN	-	100%	-	R\$ 193,00	BDI 1	R\$ 241,26	R\$ -	0%
1.1.16.4	ORSE-I	14477	Luminária plafon de sobrepõe eM LED 22 5x22 5 cm, 18w 4000k invert. Avant ou similar	UN	32,00	100%	32,00	R\$ 35,18	BDI 1	R\$ 43,98	R\$ 1.407,20	0%
1.1.16.5	ORSE-I	14478	Luminária plafon de sobrepõe eM LED 28 5x25 5 cm, 24w 4000k invert. Avant ou similar	UN	14,00	100%	14,00	R\$ 70,45	BDI 1	R\$ 88,06	R\$ 1.232,87	0%
1.1.16.6	ORSE-I	14490	Luminária plafon de sobrepõe eM LED 40 x 40cm, 30W 4000K invert. Avant ou sim lar	UN	32,00	100%	32,00	R\$ 130,93	BDI 1	R\$ 163,66	R\$ 5.237,20	1%
1.1.16.7	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATE 137 W - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 07/2020, RS	UN	-	100%	-	R\$ 392,08	BDI 1	R\$ 490,10	R\$ -	0%
1.12. REVESTIMENTOS PAREDE											R\$ 158.310,10	28%
1.12.1. PAREDE											R\$ 18.280,00	3%
1.1.2.1.1	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁRIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 10/2022	M2	-	95%	-	R\$ 8,93	BDI 1	R\$ 11,16	R\$ -	0%
1.1.2.1.2	SINAPI	87532	EMBOCO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 1M2 E 5M2 E 5 x 17,5 CM COM TUBULOS AF. 09/2020	M2	-	95%	-	R\$ 43,43	BDI 1	R\$ 54,29	R\$ -	0%
1.1.2.1.3	SINAPI	87828	EMBOCO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 1M2 E 17,5 CM COM TUBULOS AF. 09/2020	M2	129,78	95%	123,29	R\$ 47,77	BDI 1	R\$ 58,71	R\$ 7.362,01	1%
1.1.2.1.4	ORSE	47263	Reboco externo, de parede, com argamassa traco 1:2 (cal/ areia), espessura 2,5 cm	M2	-	95%	-	R\$ 35,21	BDI 1	R\$ 44,01	R\$ -	0%
1.1.2.1.5	ORSE	1908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traco 1:2 - 1:2,8 (cimento / cal / areia) espessura 2,0 cm	M2	-	95%	-	R\$ 35,84	BDI 1	R\$ 44,80	R\$ -	0%
1.1.2.1.6	ORSE	9296	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traco 1:2 - 1:2,8 (cimento / cal / areia) espessura 4,0 cm	M2	-	95%	-	R\$ 76,62	BDI 1	R\$ 95,78	R\$ -	0%
1.1.2.1.7	SINAPI	104151	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF. 06/2020, RJ	M2	-	95%	-	R\$ 99,38	BDI 1	R\$ 124,23	R\$ -	0%
1.1.2.1.8	SINAPI	87725	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF. 01/2017, RJ	M2	35,82	95%	34,03	R\$ 75,80	BDI 1	R\$ 94,86	R\$ 3.228,07	0%

1			ID DA UNIDADE		64														
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	CZZ - Manutenção	Quant. Utilizado (%)	Quant.	Custo Unitário (sem BD) (R\$)	BD(25%)	Preço Unitário (com BD) (R\$)	Preço Total (R\$)	Peso (kg)							
ATA- PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DE EDIFICAÇÕES DA SEC.SAÚDE												R\$	564.214,31						
1.12.1.9	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AC- 09/2023	M2		93,96	89,26	68,92	BD1	R\$ 86,15	R\$ 7.689,92	1%							
1.12.1.10	ORSE	5057	Revestimento Metálico em alumínio composto (Alucobond), esp=0,3MM, pintura Kynar 500 coloração por amostra solicitada, inclusive estrutura metálica auxiliar e perfil de viga "V" de 40 x 40mm (Monte e Montagem)	M2		95%	-	R\$ 505,29	BD1	R\$ 631,56	R\$ -	-	0%						
1.12.2.			PISO								R\$ 114.786,95	20%							
1.12.2.1	SINAPI	87892	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA SCLM. AC. 07/2021	M2		250,00	50%	125,00	R\$ 62,76	BD1	R\$ 78,45	R\$ 9.806,25							
1.12.2.2	SINAPI	98089	SOLEIRA EM GRANITO, LAJOURA 15 CM, ESPESSURA 2 CM, AC. 09/2020	M		12,30	50%	6,15	R\$ 119,00	BD1	R\$ 148,75	R\$ 914,81	0%						
1.12.2.3	SINAPI	87255	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AC. 09/2023	M2		19,02	50%	9,51	R\$ 88,32	BD1	R\$ 110,40	R\$ 1.049,95	0%						
1.12.2.4	SINAPI	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AC. 09/2023	M2		250,00	50%	125,00	R\$ 76,61	BD1	R\$ 95,76	R\$ 11.970,31	2%						
1.12.2.5	ORSE	7767	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Branco Plus pol. do (porcelanato), cor bege, Esmalte ou silício, aplicado com argamassa indutor alizada AC- rejuntamento epóxi, esp=0,3mm, regularização de base ou alívio epó.	M2		250,00	50%	125,00	R\$ 156,64	BD1	R\$ 195,80	R\$ 24.475,00	4%						
1.12.2.6	ORSE	13161	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha verde naivona, crackle, Portland ou silício, aplicado com argamassa indutor alizada AC- rejuntamento epóxi, esp=0,3mm, regularização de base ou alívio epó.	M2		250,00	50%	125,00	R\$ 205,11	BD1	R\$ 256,39	R\$ 32.048,43	6%						
1.12.2.7	ORSE	12247	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha verde naivona, crackle, Portland ou silício, aplicado com argamassa indutor alizada AC- rejuntamento epóxi, esp=0,3mm, regularização de base ou alívio epó.	M		589,52	50%	294,76	R\$ 8,37	BD1	R\$ 10,46	R\$ 2.037,65							
1.12.2.8	PRÓPRIO	016	POLIMENTO, TRATAMENTO E LIMPEZA DO PISO GRANÍTICO COM ESTUQUE, LIXIMENTO E BRANCA	M2		250,00	50%	125,00	R\$ 79,19	BD1	R\$ 96,94	R\$ 12.366,87	3%						
1.12.2.9	SINAPI	104162	ACABAMENTO EM GRANILITE, LIXIMATO OU GRANITA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2		250,00	50%	125,00	R\$ 111,99	BD1	R\$ 139,99	R\$ 17.408,43	2%						
1.12.2.10	PRÓPRIO	017	ACABAMENTO EM GRANILITE, LIXIMATO OU GRANITA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2		-	50%	-	R\$ 31,38	BD1	R\$ 39,23	R\$ -	0%						
1.12.2.11	SINAPI	101094	PISO TÁTEL DE ALERTA DO DIRECIONAL, DE BORRACHA, JUNTO, 25 X 25 CM, E 3 MM, PÁRUA OCA	M		19,54	50%	9,77	R\$ 17,67	BD1	R\$ 224,59	R\$ 2.194,21	0%						
1.12.2.12	PRÓPRIO	018	PISO TÁTEL, PODOTÁTEL, LADREIHO HIDRÁULICO/CONCRETO, "40 X 40" CM, E 3-4 CM, PAROADO TÁTEL, ALERTA DO DIRECIONAL, COR NATURAL	M		19,54	50%	9,77	R\$ 34,80	BD1	R\$ 43,50	R\$ 425,04	0%						
1.13.			FORRO								R\$ 25.243,13								
1.13.1	SINAPI	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO, MOLURA DE GESSO, AC. 09/2023	M		39,16	55%	21,54	R\$ 3,01	BD1	R\$ 3,76	R\$ 81,03	0%						
1.13.2	SINAPI	96456	FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA ESQUELETICA, INCL. JUNTAS DE DILATAÇÃO. AC. 09/2023	M2		250,00	50%	127,50	R\$ 63,66	BD1	R\$ 79,58	R\$ 10.941,56	2%						
1.13.3	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO, INCL. FORRO EM PERFIL, METÁLICO E PLÁSTICO. AC. 09/2023	M		39,16	55%	21,54	R\$ 10,82	BD1	R\$ 13,15	R\$ 283,22	0%						
1.13.4	ORSE	7762	Forn de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 e 1518MM, Marca OYSPUM, Modo 150x600x9,5mm, esp=9,5mm	M2		250,00	50%	127,50	R\$ 81,09	BD1	R\$ 101,36	R\$ 13.937,34	2%						
1.13.5	ORSE	1946	Forn de gesso colado, esp=10mm, 60 x 60 cm, 1 colado e 60 x 60 cm, de vidro, no laje. Material:metalico com ripas 3,5cm x 5,5cm, instalado	M2		250,00	55%	-	R\$ 138,15	BD1	R\$ 172,69	R\$ -	-	0%					
1.13.			VDORO								R\$ 1.297,89	0%							
1.13.0.1	ORSE	10036	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citra Duo Alcoa, em vidro laminado 3+3-prata refletivo (Monte e 8.306,00/000 Modulos vertical e 11 Modulos horizontal = 93,60 metros. Mont. Man. zero,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50x,50																

1			ID DA UNIDADE		64								
Item	Fonte	Código	Descrição	UNIDADE	CZZ - Manutenção	Quant. Utilizado (%)	Quant.	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(25%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Peso (%)	
ATA- PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DE EDIFICAÇÕES DA SEC.SAÚDE											R\$ 564.214,31		
1.16.			EXTINTORES DE INCÊNDIO								R\$ 4.623,30	1%	
1.16.0.1	SINAPI	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/20/2019	UN	2,00	100%	2,00	R\$ 720,80	BDI 1	R\$ 901,00	R\$ 1.802,00	0%	
1.16.0.2	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PIS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/20/2019	UN	2,00	100%	2,00	R\$ 257,80	BDI 1	R\$ 322,25	R\$ 644,50	0%	
1.16.0.3	SINAPI	101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PIS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/20/2019	UN	2,00	100%	2,00	R\$ 302,31	BDI 1	R\$ 377,89	R\$ 755,77	0%	
1.16.0.4	SINAPI-I	37557	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTO LUMINESCENTE, QUADRADA, 14 X 14 CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13690)	UN	30	100%	30,46	R\$ 8,96	BDI 1	R\$ 11,20	R\$ 341,10	0%	
1.16.0.5	SINAPI-I	38774	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, POTÊNCIA 2 W, BATERIA DE LÍTIO, AUTODOMÍNIO DE 6 HORAS.	UN	45,00	100%	45,00	R\$ 12,51	BDI 1	R\$ 15,64	R\$ 703,68	0%	
1.16.0.6	ORSE	7860	Luminária subfritada de emergência com 18W de halógeno HQ12v, ref. Lux 710, 6 a 12v, 100 ou 150W - Ray 91	UN	1,00	100%	1,00	R\$ 301,00	BDI 1	R\$ 376,25	R\$ 376,25	0%	
1.17.			LIMPEZA								R\$ 3.242,49	1%	
1.17.0.1	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF_03/2024	M2	500,00	50%	250,00	R\$ 4,60	BDI 1	R\$ 5,75	R\$ 1.437,50	0%	
1.17.0.2	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESFUMIGADOR MANUAL, AF_03/2019	M2	515,87	50%	257,94	R\$ 5,45	BDI 1	R\$ 6,81	R\$ 1.757,18	0%	
1.17.0.3	SINAPI	98933	PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, AF_03/2024	UN	-	100%	-	R\$ 119,00	BDI 1	R\$ 148,75	R\$ -	0%	
1.17.0.4	SINAPI	98814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF_04/2019	M2	50,00	50%	25,00	R\$ 1,53	BDI 1	R\$ 1,91	R\$ 47,81	0%	
1.17.0.5	ORSE	4865	Limpeza de calha de zinco	M	-	50%	-	R\$ 18,45	BDI 1	R\$ 23,06	R\$ -	0%	
1.17.0.6	ORSE	10308	Limpeza de reservatório	M3	-	50%	-	R\$ 12,55	BDI 1	R\$ 15,63	R\$ -	0%	
1.18.			ADMINISTRAÇÃO								R\$ 9.426,75	2%	
1.18.0.1	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	100%	40,00	R\$ 136,69	BDI 1	R\$ 170,86	R\$ 6.834,50	1%	
1.18.0.2	SINAPI	90776	ENCARGO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	100%	60,00	R\$ 34,55	BDI 1	R\$ 43,19	R\$ 2.591,25	1%	

GURUP, 06 DE FEVEREIRO DE 2026

ELIZALDO FERREIRA COELHO FILHO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 303110-D/TO