

1			ID DA UNIDADE	78										
Item	Fonte	Código		Unidade	UBS - Parque das Acácias - Manutenção	Quant. Utilizado (%)	Quant.	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(25%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Peso (%)		
ATA: PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DE EDIFICAÇÕES DA SEC.SAÚDE														
											R\$	769.10,95		
1.9.2.37	SNAPY	100890	CHUVERO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	-	100%	-	R\$	111,58	BDI 1	R\$ 139,48	RS	-	
1.9.3. REDE DE ESGOTO												R\$	704,22	
[COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 80 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIÇOS. AF. 10/2019]														
1.9.3.1.	PRÓPRIA	007	[COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INST. TUBO, SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANT., PRUMADA ESG. SANT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES E PREDIÇOS. AF. 10/2019]	M	-	100%	-	RS	99,32	BDI 1	RS 124,15	RS	-	
1.9.3.2.	PRÓPRIA	008	[COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 80 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIÇOS. AF. 10/2019]	M	-	65%	-	RS	108,43	BDI 1	RS 135,53	RS	-	
1.9.3.3.	PRÓPRIA	009	[COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 80 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIÇOS. AF. 10/2019]	M	-	65%	-	RS	78,85	BDI 1	RS 98,56	RS	-	
1.9.3.4.	SNAPY	06883	SFAR DO TIPO GARRAFCADO EM PVC 1 X 1/4" 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	12,00	100%	12,00	RS	11,16	BDI 1	RS 13,95	RS	167,40	
1.9.3.4.	SNAPY	06882	SFAR DO TIPO GARRAFCADO EM PVC 1 X 1/4" 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	-	100%	-	RS	20,41	BDI 1	RS 25,51	RS	-	
1.9.3.6.	SNAPY	06881	SFAR DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	100%	1,00	RS	190,14	BDI 1	RS 237,68	RS	237,67	
1.9.3.7.	SNAPY	06482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF. 06/2022	UN	1,00	100%	1,00	RS	42,34	BDI 1	RS 52,93	RS	52,92	
1.9.3.8.	SNAPY	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF. 06/2022	UN	1,00	100%	1,00	RS	106,55	BDI 1	RS 133,19	RS	133,18	
1.9.3.9.	SNAPY	89104	CAIXA DE GORRURA SIMPLES (CAPACIDADE 36L) RETANGULAR, EM ALUMINUM COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 200 X 140 X 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF. 06/2022	UN	1,00	100%	-	RS	396,59	BDI 1	RS 495,74	RS	-	
1.9.3.10.	SNAPY	89709	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF. 06/2022	UN	4,00	100%	4,00	RS	22,61	BDI 1	RS 28,26	RS	113,05	
1.9.6. ÁGUAS PLUVIAIS														
1.10.0.1.	PRÓPRIA	010	[COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIÇOS. AF. 02/2019/19711)	M	-	100%	-	RS	75,49	BDI 1	RS 94,36	RS	-	
1.10.0.2.	PRÓPRIA	011	[COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES HORIZONTAIS, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIÇOS. AF. 10/2015 (91790))	M	-	75%	-	RS	60,18	BDI 1	RS 75,22	RS	-	
1.10.0.3.	SNAPY	89495	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF. 06/2022	UN	1,00	100%	-	RS	19,64	BDI 1	RS 24,55	RS	-	
1.11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												R\$	28.548,95	4%
1.11.1. ATERRAMENTO (SPDA)												R\$	15,65	
1.11.1.1.	SNAPY	06985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2023	UN	-	100%	-	RS	73,77	BDI 1	RS 92,21	RS	-	
1.11.1.2.	SNAPY	89973	CORDOALHA DE COBRE Nº 35 MM2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2023	M	-	60%	-	RS	77,35	BDI 1	RS 96,69	RS	-	
1.11.1.3.	SNAPY	42114	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATÃO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTEÇÃO DE EDIFICAÇÕES CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.	M	-	100%	-	RS	123,15	BDI 1	RS 153,94	RS	-	
1.11.1.4.	SNAPY	89776	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CONCRETO, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERIO 14,3 CM. AF. 10/2020	UN	-	100%	-	RS	55,69	BDI 1	RS 69,61	RS	-	
1.11.1.5.	SNAPY	104752	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2023	UN	-	100%	-	RS	22,54	BDI 1	RS 28,18	RS	-	
1.11.1.6.	SNAPY	104730	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2023	UN	-	100%	-	RS	16,25	BDI 1	RS 20,31	RS	-	

1			ID DA UNIDADE		78								
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	UBS - Parque das Acácias - Manutenção	Quant. Utilizado (%)	Quant.	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(25%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Peso (%)	
ATA- PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DE EDIFICAÇÕES DA SEC.SAÚDE											R\$	769.150,95	
1.11.5.15	PRÓPRIO	015	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20x250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM PASSOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 (104481)	UN	-	100%	-	R\$ 341,23	BDI 1	R\$ 426,54	R\$ -	0%	
1.11.5.16	SNAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X6) AF_08/2023	UN		68,00	100%	68,00	R\$ 5,99	BDI 1	R\$ 7,49	R\$ 509,15	0%
1.11.6.			LÂMPADAS E LUMINÁRIAS								R\$ 9.745,81	3%	
1.11.6.1	SNAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FIDONECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2024	UN		36,00	100%	36,00	R\$ 30,46	BDI 1	R\$ 38,08	R\$ 1.370,70	0%
1.11.6.2	SNAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUIA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 9 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2024	UN		9,00	100%	9,00	R\$ 84,34	BDI 1	R\$ 105,43	R\$ 948,82	0%
1.11.6.3	ORSE-J	13947	Luminária plafon (sobrepôr) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G-1 Light ou similar	UN		14,00	100%	14,00	R\$ 163,00	BDI 1	R\$ 201,25	R\$ 3.377,50	0%
1.11.6.4	ORSE-J	14477	Luminária plafon de sobrepôr eM LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar	UN		2,00	100%	2,00	R\$ 35,18	BDI 1	R\$ 43,98	R\$ 87,95	0%
1.11.6.5	ORSE-J	14478	Luminária plafon de sobrepôr eM LED 25.5x25.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	UN		6,00	100%	6,00	R\$ 70,45	BDI 1	R\$ 88,06	R\$ 528,37	0%
1.11.6.6	ORSE-J	14490	Luminária plafon de sobrepôr eM LED 40 x 40cm, 30W 4000K bivolt, Avant ou eM Iar	UN		6,00	100%	6,00	R\$ 130,93	BDI 1	R\$ 163,66	R\$ 981,97	0%
1.11.6.7	SNAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATE 137 W - FIDONECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2024, PR	UN		5,00	100%	5,00	R\$ 392,08	BDI 1	R\$ 495,10	R\$ 2.450,50	0%
1.12.			REVESTIMENTOS								R\$ 304.772,11	40%	
1.12.1.			PAREDE								R\$ 46.845,91	6%	
1.12.1.1	SNAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_10/2022	M2		28,36	95%	26,94	R\$ 8,93	BDI 1	R\$ 11,16	R\$ 300,74	0%
1.12.1.2	SNAPI	87532	EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 1M2 E 10M2, E=17 MM COM TALISCAS AF_03/2024	M2		36,48	95%	34,66	R\$ 43,43	BDI 1	R\$ 54,29	R\$ 1.881,38	0%
1.12.1.3	SNAPI	87528	EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 1M2, E=17 MM COM TALISCAS AF_03/2024	M2		-	95%	-	R\$ 47,77	BDI 1	R\$ 59,71	R\$ -	0%
1.12.1.4	ORSE	4783	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	M2		28,28	95%	26,85	R\$ 35,21	BDI 1	R\$ 44,01	R\$ 1.181,60	0%
1.12.1.5	ORSE	1908	Reboco ou reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:5-1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	M2		23,31	95%	21,19	R\$ 35,84	BDI 1	R\$ 44,80	R\$ 949,51	0%
1.12.1.6	ORSE	6295	Reboco ou reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:5-1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	M2		28,28	95%	26,85	R\$ 76,62	BDI 1	R\$ 95,78	R\$ 2.571,27	0%
1.12.1.7	SNAPI	104612	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF_05/2023, PE	M2		46,58	95%	44,25	R\$ 99,38	BDI 1	R\$ 124,23	R\$ 5.497,08	1%
1.12.1.8	SNAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF_05/2023, PE	M2		242,63	95%	230,50	R\$ 75,89	BDI 1	R\$ 94,86	R\$ 21.865,66	3%

[illegible]

1			ID DA UNIDADE		78									
ItM	Fonte	Código	Descrição	Unidade	UBS - Parque das Adóles - Manutenção	Quant. Utilizado (%)	Quant.	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(25%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Peso (%)		
ATA- PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DE EDIFICAÇÕES DA SEC.SAÚDE											R\$ 769.150,95			
1.16.			EXTINTORES DE INCÊNDIO								R\$ 3.295,15	0%		
1.16.0.1	SNAP	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2009. PE	UN	2,00	100%	2,00	R\$ 720,89	BDI 1	R\$ 901,00	R\$ 1.802,00	0%		
1.16.0.2	SNAP	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2009. PE	UN	2,00	100%	2,00	R\$ 257,80	BDI 1	R\$ 322,25	R\$ 644,50	0%		
1.16.0.3	SNAP	101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2009. PE	UN	1,00	100%	1,00	R\$ 302,31	BDI 1	R\$ 377,89	R\$ 377,88	0%		
1.16.0.4	SNAP	37557	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 14 x 14" CM, EM PVC, 2" MM ANTI-CHAMAS (SMBLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 15508)	UN	17	100%	16,90	R\$ 8,96	BDI 1	R\$ 11,20	R\$ 189,30	0%		
1.16.0.5	SNAP	38774	AUTONOMIA DE ILUMINAÇÃO, QUADRADA, 14,3 x 14" CM, EM PVC, 2" MM ANTI-CHAMAS (SMBLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 15508)	UN	16,00	100%	16,00	R\$ 12,51	BDI 1	R\$ 15,64	R\$ 251,47	0%		
1.16.0.6	ORSE	7860	Luminária automática de emergência com 10W halógena H372v, ref. Lux 110, 6 a 120v ou similar - Rev.01	UN		100%	-	R\$ 301,00	BDI 1	R\$ 376,25	R\$ -	0%		
1.17.			LIMPEZA								R\$ 4.040,37	1%		
1.17.0.1	SNAP	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF. 03/2024	M2	-	50%	-	R\$ 4,60	BDI 1	R\$ 5,75	R\$ -	0%		
1.17.0.2	SNAP	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVADO MANUAL AF. 06/2019	M2	690,00	50%	325,00	R\$ 5,45	BDI 1	R\$ 6,81	R\$ 2.214,06	0%		
1.17.0.3	SNAP	98533	PODA EM ALTURA DE APOIOS COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 6,20 M E MENOR QUE 8,60 M. AF. 03/2024	UN	2,00	100%	2,00	R\$ 119,00	BDI 1	R\$ 145,75	R\$ 297,50	0%		
1.17.0.4	SNAP	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	M2	132,58	50%	66,29	R\$ 1,53	BDI 1	R\$ 1,91	R\$ 1.258,81	0%		
1.17.0.5	ORSE	4865	Limpeza de calha de zinco	M		50%	-	R\$ 12,05	BDI 1	R\$ 15,63	R\$ -	0%		
1.17.0.6	ORSE	10308	Limpeza de reservatório	M3		50%	-	R\$ 12,05	BDI 1	R\$ 15,63	R\$ -	0%		
1.18.			ADMINISTRAÇÃO								R\$ 9.425,75	1%		
1.18.0.1	SNAP	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	100%	40,00	R\$ 136,89	BDI 1	R\$ 170,86	R\$ 6.834,50	1%		
1.18.0.2	SNAP	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	100%	60,00	R\$ 34,05	BDI 1	R\$ 43,19	R\$ 2.591,25	0%		

GURUPI, 06 DE FEVEREIRO DE 2026

ELIZALDO FERREIRA COELHO FILHO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 303110-D/TO