

[illegible]

		1	10 DA UNIDADE		80												
Itm	Fonte	Código	Descrição	Unidade	UBS - Rosendo	Quant. Utilizado (%)	Quant.	Custo Unitário (sem BDI)	BDI(25%)	Preço Unitário (com BDI R\$)	Preço Total (R\$)	Peso (%)					
ATA - PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DE EDIFICAÇÕES DA SEC SAUDE												R\$ 248.771,86					
1.9.2.37	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN		100%	-	R\$ 111,58	BDI 1	R\$ 139,48	R\$ -	0%					
1.9.3.			REDE DE ESGOTO								R\$ -	0%					
1.9.3.1.	PRÓPRIA	007	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIOS. AF_ 10/2019	M		100%	-	R\$ 99,32	BDI 1	R\$ 124,15	R\$ -	0%					
1.9.3.2.	PRÓPRIA	008	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL - 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, PARA PREDIOS. AF_ 10/2019	M		65%	-	R\$ 108,43	BDI 1	R\$ 135,03	R\$ -	0%					
1.9.3.3.	PRÓPRIA	009	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_ 10/2019	M		65%	-	R\$ 78,85	BDI 1	R\$ 98,56	R\$ -	0%					
1.9.3.4.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN		100%	-	R\$ 11,16	BDI 1	R\$ 13,95	R\$ -	0%					
1.9.3.5.	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFACOPO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN		100%	-	R\$ 20,41	BDI 1	R\$ 25,51	R\$ -	0%					
1.9.3.6.	SINAPI	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN		100%	-	R\$ 190,14	BDI 1	R\$ 237,68	R\$ -	0%					
1.9.3.7.	SINAPI	89462	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_ 06/2022	UN		100%	-	R\$ 42,34	BDI 1	R\$ 52,93	R\$ -	0%					
1.9.3.8.	SINAPI	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_ 06/2022	UN		100%	-	R\$ 106,05	BDI 1	R\$ 133,19	R\$ -	0%					
1.9.3.9.	SINAPI	98104	CAIXA DE CORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA, COM TUILOS CERÂMICOS MAÇUÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 420X160 MM, ALTURA EXTERNA = 0,8 M. AF_ 12/2022	UN		100%	-	R\$ 396,59	BDI 1	R\$ 495,74	R\$ -	0%					
1.9.3.10.	SINAPI	89709	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 06/2022	UN		100%	-	R\$ 22,61	BDI 1	R\$ 28,26	R\$ -	0%					
1.10.			ÁGUAS PLUVIAIS								R\$ -	0%					
1.10.1.	PRÓPRIA	010	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_ 10/2019 (91781)	M		100%	-	R\$ 75,49	BDI 1	R\$ 94,36	R\$ -	0%					
1.10.2.	PRÓPRIA	011	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_ 10/2019 (91780)	M		75%	-	R\$ 60,18	BDI 1	R\$ 75,22	R\$ -	0%					
1.10.3.	SINAPI	89465	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_ 06/2022	UN		100%	-	R\$ 19,64	BDI 1	R\$ 24,55	R\$ -	0%					
1.11.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 17.643,08	7%					
1.11.1.			ATERRAMENTO (SPDA)								R\$ 92,21	0%					
1.11.1.1.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	1,00	100%	1,00	R\$ 73,77	BDI 1	R\$ 92,21	R\$ 92,21	0%					
1.11.1.2.	SINAPI	96973	CORDALHA DE COBRE Nº 35 MM2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2023	M		60%	-	R\$ 77,25	BDI 1	R\$ 96,69	R\$ -	0%					
1.11.1.3.	SINAPI	4274	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATÃO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTEÇÃO DE EDIFICAÇÕES CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	UN		100%	-	R\$ 123,15	BDI 1	R\$ 153,94	R\$ -	0%					
1.11.1.4.	SINAPI	98111	CAIXA DE RESERVAÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, (DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M.). AF_ 12/2021	UN		100%	-	R\$ 55,69	BDI 1	R\$ 69,61	R\$ -	0%					
1.11.1.5.	SINAPI	104752	CONECTOR SPDT, 60V, PARA SPDA PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2023	UN		100%	-	R\$ 22,54	BDI 1	R\$ 28,18	R\$ -	0%					
1.11.1.6.	SINAPI	104750	CONECTOR GRUPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE SP E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2023	UN		100%	-	R\$ 16,25	BDI 1	R\$ 20,31	R\$ -	0%					
1.11.1.7.	SINAPI	041954	Cabo de aço inoxidável 3/8"	M		60%	-	R\$ 69,60	BDI 1	R\$ 87,00	R\$ -	0%					
1.11.1.8.	SINAPI	104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2023	UN		100%	-	R\$ 27,15	BDI 1	R\$ 33,94	R\$ -	0%					
1.11.1.9.	SINAPI	011032	GRUPO U DE 3/8" Nº8 EM AÇO GALVANIZADO	UN		100%	-	R\$ 12,62	BDI 1	R\$ 15,65	R\$ -	0%					
1.11.1.10.	ORSE	11203	Condutores de cobre, dimensões 1/2"	UN		100%	-	R\$ 31,60	BDI 1	R\$ 39,75	R\$ -	0%					
1.11.1.11.	SINAPI	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2023	UN		100%	-	R\$ 26,95	BDI 1	R\$ 33,69	R\$ -	0%					
1.11.2.			ELETRODUTOS, CAIXAS E LETROCALHA								R\$ 4.032,89	2%					
1.11.2.1.	SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_ 06/2023	M	120,00	60%	72,00	R\$ 9,05	BDI 1	R\$ 11,31	R\$ 814,50	2%					
1.11.2.2.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	120,00	60%	72,00	R\$ 10,21	BDI 1	R\$ 12,76	R\$ 918,90	2%					
1.11.2.3.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M		60%	-	R\$ 12,91	BDI 1	R\$ 16,14	R\$ -	0%					
1.11.2.4.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M		60%	-	R\$ 19,83	BDI 1	R\$ 24,79	R\$ -	0%					
1.11.2.5.	SINAPI	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M		60%	-	R\$ 9,43	BDI 1	R\$ 11,79	R\$ -	0%					
1.11.2.6.	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M		60%	-	R\$ 11,68	BDI 1	R\$ 14,60	R\$ -	0%					
1.11.2.7.	SINAPI	91841	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PSO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	10,00	100%	10,00	R\$ 12,35	BDI 1	R\$ 15,44	R\$ 154,37	0%					
1.11.2.8.	SINAPI	91840	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PSO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	10,00	100%	10,00	R\$ 19,59	BDI 1	R\$ 24,49	R\$ 244,87	0%					
1.11.2.9.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PSO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	10,00	100%	10,00	R\$ 24,34	BDI 1	R\$ 30,23	R\$ 299,25	0%					
1.11.2.10.	SINAPI	91942	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PSO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN		100%	-	R\$ 37,23	BDI 1	R\$ 47,41	R\$ -	0%					
1.11.2.11.	ORSE	13241	Eletroduto flexível rosca, 100 x 1,2 x 1,2 (300 MM) - sem Molas ou Sifões	UN	10,00	100%	10,00	R\$ 117,88	BDI 1	R\$ 147,50	R\$ 1.471,00	2%					
1.11.2.13.	ORSE	13308	Eletroduto flexível rosca, 100 x 1,2 x 1,2 (300 MM) - sem Molas ou Sifões	UN		100%	-	R\$ 164,24	BDI 1	R\$ 205,20	R\$ -	0%					
1.11.2.14.	SINAPI	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA, COM TUILOS CERÂMICOS MAÇUÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 6,0X3,6X0,6 M. AF_ 12/2020	UN		100%	-	R\$ 263,40	BDI 1	R\$ 334,25	R\$ -	0%					
1.11.2.15.	SINAPI	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA, COM TUILOS CERÂMICOS MAÇUÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 6,0X3,6X0,6 M. AF_ 12/2020	UN		100%	-	R\$ 548,69	BDI 1	R\$ 685,86	R\$ -	0%					
1.11.2.16.	SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN		100%	-	R\$ 19,46	BDI 1	R\$ 24,33	R\$ -	0%					
1.11.2.17.	SINAPI	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN		100%	-	R\$ 22,72	BDI 1	R\$ 28,40	R\$ -	0%					
1.11.3.			FIOS E CABOS								R\$ 4.153,50	2%					
1.11.3.1.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	500,00	60%	300,00	R\$ 5,52	BDI 1	R\$ 6,90	R\$ 2.070,00	1%					
1.11.3.2.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	200,00	60%	120,00	R\$ 8,14	BDI 1	R\$ 10,18	R\$ 1.221,00	0%					
1.11.3.3.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	100,00	60%	60,00	R\$ 11,50	BDI 1	R\$ 14,38	R\$ 862,50	0%					
1.11.3.4.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M		60%	-	R\$ 18,41	BDI 1	R\$ 23,01	R\$ -	0%					
1.11.3.5.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M		60%	-	R\$ 28,92	BDI 1	R\$ 36,15	R\$ -	0%					
1.11.3.6.	SINAPI	101889	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	M		60%	-	R\$ 27,46	BDI 1	R\$ 34,33	R\$ -	0%					
1.11.4.			QUADROS E DISJUNTORES								R\$ 1.180,10	0%					
1.11.4.1.	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	15,00	100%	15,00	R\$ 15,09	BDI 1	R\$ 18,86	R\$ 282,93	0%					
1.11.4.2.	SINAPI	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	2,00	100%	2,00	R\$ 27,48	BDI 1	R\$ 34,35	R\$ 68,70	0%					
1.11.4.3.	SINAPI	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	2,00	100%	2,00	R\$ 68,99	BDI 1	R\$ 86,24	R\$ 172,47	0%					
1.11.4.4.	SINAPI	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	2,00	100%	2,00	R\$ 98,68	BDI 1	R\$ 123,85	R\$ 221,70	0%					
1.11.4.5.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	2,00	100%	2,00	R\$ 154,19	BDI 1	R\$ 193,74	R\$ 385,47	0%					
1.11.4.6.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN		100%	-	R\$ 394,67	BDI 1	R\$ 493,34	R\$ -	0%					
1.11.4.7.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN		100%	-	R\$ 133,67	BDI 1	R\$ 167,09	R\$ -	0%					
1.11.4.8.	SINAPI	90458	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (DE 600 CM). AF_ 09/2023	UN	1,00	100%	1,00	R\$ 39,07	BDI 1	R\$ 48,84	R\$ 48,83	0%					
1.11.4.9.	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2020	UN		100%	-	R\$ 410,97	BDI 1	R\$ 513,71	R\$ -	0%					
1.11.4.10.	SINAPI	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN		100%	-	R\$ 612,04	BDI 1	R\$ 765,05	R\$ -	0%					
1.11.4.11.	SINAPI	101897	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN		100%	-	R\$ 970,14	BDI 1	R\$ 1.212,68	R\$ -	0%					
1.11.4.12.	SINAPI	101898	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN		100%	-	R\$ 1.291,31	BDI 1	R\$ 1.614,14	R\$ -	0%					
1.11.4.13.	SINAPI	101899	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN		100%	-	R\$ 2.055,24	BDI 1	R\$ 2.569,05	R\$ -	0%					
1.11.5.			INTERRUPTORES E TOMADAS								R\$ 2.244,98	1%					
1.11.5.1.	SINAPI	91993	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN		100%	-	R\$ 30,92	BDI 1	R\$ 38,65	R\$ -	0%					
1.11.5.2.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN		100%	-	R\$ 52,63	BDI 1	R\$ 65,79	R\$ -	0%					
1.11.5.3.	SINAPI	91999	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN		100%	-	R\$ 46,96	BDI 1	R\$ 58,70	R\$ -	0%					
1.11.5.4.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN		100%	-	R\$ 62,99	BDI 1	R\$ 78,74	R\$ -	0%					
1.11.5.5.	SINAPI	91995	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN		100%	-	R\$ 37,70	BDI 1	R\$ 47,13	R\$ -	0%					
1.11.5.6.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	36,00	100%	36,00	R\$ 49,72	BDI 1	R\$ 62,15	R\$ 2.237,40	1%					
1.11.5.7.	SINAPI	91997	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN		100%	-	R\$ 38,67</									

1			10 DA UNIDADE		80									
ItaM	Fonte	Código	Descrição	Unidade	UBS - Rosendo	Quant. Utilizado (%)	Quant.	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(25%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Peso (%)		
ATA- PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DE EDIFICAÇÕES DA SEC SAÚDE											R\$ 246.771,66			
1.11.5.15	PRÓPRIO	015	COMPOSIÇÃO PARAMETRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM ELÉTRICODUTO EMBUTIDO EM RAISCOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELÉTRICODUTO, CABO, RABDO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 (104481)	UN		100%	-	R\$ 341,23	BDI 1	R\$ 426,54	R\$ -	0%		
1.11.5.16	SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 6X6) AF_09/2023	UN	1,00	100%	1,00	R\$ 5,99	BDI 1	R\$ 7,49	R\$ 7,48	0%		
1.11.6.			LÂMPADAS E LUMINÁRIAS								R\$ 5.939,50	2%		
1.11.6.1	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	16,00	100%	16,00	R\$ 30,46	BDI 1	R\$ 38,08	R\$ 609,20	0%		
1.11.6.2	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN		100%	-	R\$ 84,34	BDI 1	R\$ 105,43	R\$ -	0%		
1.11.6.3	ORSE-J	13847	Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - (G) Light ou similar	UN	16,00	100%	16,00	R\$ 193,00	BDI 1	R\$ 241,25	R\$ 3.860,00	2%		
1.11.6.4	ORSE-J	14477	Luminária plafon de sobrepor eM LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K Invol, Avant ou similar	UN		100%	-	R\$ 35,18	BDI 1	R\$ 43,98	R\$ -	0%		
1.11.6.5	ORSE-J	14478	Luminária plafon de sobrepor eM LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K Invol, Avant ou similar	UN		100%	-	R\$ 70,45	BDI 1	R\$ 88,06	R\$ -	0%		
1.11.6.6	ORSE-J	14490	Luminária plafon de sobrepor eM LED 40 x 40cm, 30W 4000K Invol, Avant ou eM luz	UN		100%	-	R\$ 130,93	BDI 1	R\$ 163,66	R\$ -	0%		
1.11.6.7	SINAPI	101697	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATE 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024, PR	UN	3,00	100%	3,00	R\$ 392,08	BDI 1	R\$ 490,10	R\$ 1.470,30	1%		
1.12.			REVESTIMENTOS								R\$ 76.677,88	29%		
1.12.1.			PAREDE								R\$ 13.677,66	6%		
1.12.1.1	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLUER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	100,00	95%	95,00	R\$ 8,93	BDI 1	R\$ 11,16	R\$ 1.060,43	0%		
1.12.1.2	SINAPI	87532	EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 1MP E 1MP2 E 17 MM COM TALISCAS. AF_03/2024	M2		95%	-	R\$ 43,43	BDI 1	R\$ 54,29	R\$ -	0%		
1.12.1.3	SINAPI	87528	EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 1MP2 E 17 MM COM TALISCAS. AF_03/2024	M2		95%	-	R\$ 47,77	BDI 1	R\$ 59,71	R\$ -	0%		
1.12.1.4	ORSE	4763	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	M2	100,00	95%	95,00	R\$ 35,21	BDI 1	R\$ 44,01	R\$ 4.181,18	2%		
1.12.1.5	ORSE	1908	Reboco ou reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	M2	100,00	95%	95,00	R\$ 39,84	BDI 1	R\$ 44,80	R\$ 4.256,00	2%		
1.12.1.6	ORSE	9295	Reboco ou reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	M2		95%	-	R\$ 76,62	BDI 1	R\$ 95,78	R\$ -	0%		
1.12.1.7	SINAPI	104612	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_03/2023, PE	M2	10,00	95%	9,50	R\$ 99,38	BDI 1	R\$ 124,23	R\$ 1.180,13	0%		
1.12.1.8	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_03/2023, PE	M2		95%	-	R\$ 75,89	BDI 1	R\$ 94,86	R\$ -	0%		

1		10 DA UNIDADE			80											
Itm	Fonte	Código	Descrição	Unidade	UBS - Rosendo	Quant. Utilizado (%)	Quant.	Custo Unitário (sem BDI25%)	BDI25%	Preço Unitário (com BDI)	Preço Total (R\$)	Peso (%)				
ATA- PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DE EDIFICAÇÕES DA SEC SAUDE											R\$ 246.771,86					
1.12.1.9	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33x41 CM APLICADAS NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF_092023_P2	M2		95%	-	R\$ 68,92	BDI 1	R\$ 86,15	R\$ -	0%				
1.12.1.10	ORSE	5057	Revestimento Metálico em alumínio composto (Alucobond), esp=3,3MM, pintura Kynar ar 600 colada por meio coladas, inclusive estrutura Metálica auxiliar em p perfil de viga 11" de 2" - fornecimento e Montagem	M2		5,00	4,75	R\$ 505,25	BDI 1	R\$ 631,56	R\$ 2.999,92	1%				
1.12.2.			PISO								R\$ 37.097,10	15%				
1.12.2.1	SINAPI	87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA SOM. AF_072021	M2	60,00	50%	30,00	R\$ 62,76	BDI 1	R\$ 78,45	R\$ 2.353,50	1%				
1.12.2.2	SINAPI	98689	SOLERA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_092020	M	20,00	50%	10,00	R\$ 119,00	BDI 1	R\$ 148,75	R\$ 1.487,50	1%				
1.12.2.3	SINAPI	87255	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_092023_P2	M2	150,00	50%	75,00	R\$ 88,32	BDI 1	R\$ 110,40	R\$ 8.280,00	3%				
1.12.2.4	SINAPI	87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 40x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_092023_P2	M2	150,00	50%	75,00	R\$ 76,61	BDI 1	R\$ 95,76	R\$ 7.182,18	3%				
1.12.2.5	ORSE	7767	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Branco Plus polido (porcelanato), cor bege. Clarear ou alisar, aplicado com argamassa indistinta AC-III, rejuntado com epoxi, exclusivo regularização de base ou alívio go	M2	50,00	50%	25,00	R\$ 156,04	BDI 1	R\$ 195,80	R\$ 4.895,00	2%				
1.12.2.6	ORSE	13161	Revest.Metálico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha tra vertigo cereno, corbeia, Porcelato ou similar, aplicado com argamassa indistinta AC-III, rejuntado, exclusivo regularização de base ou alívio go. - Rev 02	M2		50%	-	R\$ 205,11	BDI 1	R\$ 256,39	R\$ -	0%				
1.12.2.7	ORSE	12247	Revest cerâmico 19 x 50,5 cm, porcelanato, Elzebeth ou similar, aplicado com argamassa indistinta AC-III, rejuntado	M		50%	-	R\$ 8,37	BDI 1	R\$ 10,46	R\$ -	0%				
1.12.2.8	PRÓPRIO	016	POLIMENTO, TRATAMENTO E LIMPEZA DO PISO GRANITINA COM ESTUQUE, LUBRIFICANTE E SECAGEM	M2		50%	-	R\$ 79,15	BDI 1	R\$ 99,94	R\$ -	0%				
1.12.2.9	SINAPI	104162	PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2		50%	-	R\$ 111,99	BDI 1	R\$ 139,99	R\$ -	0%				
1.12.2.10	PRÓPRIO	017	ACAPTE EM GRANITINA 7 CM, ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E PONTAMENTO MECÂNICO	M		50%	-	R\$ 31,38	BDI 1	R\$ 39,23	R\$ -	0%				
1.12.2.11	SINAPI	101094	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E 3,3 MM, PARALDURA	M	80,00	50%	40,00	R\$ 179,67	BDI 1	R\$ 224,59	R\$ 8.983,50	4%				
1.12.2.12	PRÓPRIO	018	PISO TATIL, POCOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, 40 X 40" CM, 6-1 2/2" CM, PADRÃO TATIL, ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	M	180,00	50%	90,00	R\$ 34,80	BDI 1	R\$ 43,50	R\$ 3.915,42	2%				
1.12.3.			FORRO								R\$ 19.903,12	8%				
1.12.3.1	SINAPI	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_082023	M		55%	-	R\$ 3,01	BDI 1	R\$ 3,76	R\$ -	0%				
1.12.3.2	SINAPI	96486	FORRO EM REJUNES DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA SUBSECCIONAL DE FIXAÇÃO. AF_082023_P2S	M2	200,00	55%	110,00	R\$ 63,66	BDI 1	R\$ 79,58	R\$ 8.753,25	4%				
1.12.3.3	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_082023	M		55%	-	R\$ 10,52	BDI 1	R\$ 13,15	R\$ -	0%				
1.12.3.4	ORSE	7702	Fôrro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618MM, Marca GYPSUM, Modo de instalação ou alisar, rejuntado	M2	200,00	55%	110,00	R\$ 81,09	BDI 1	R\$ 101,36	R\$ 11.149,87	5%				
1.12.3.5	ORSE	1946	Fôrro de gesso colado, em placas 60 x 60 cm, c/ isolamento em lã de vidro, inc. lã leve Montagem com rebites 3,5x11 x 3,5x11, instalado	M2		55%	-	R\$ 138,15	BDI 1	R\$ 172,69	R\$ -	0%				
1.13.			VIDRO								R\$ 5.244,39	2%				
1.13.0.1	ORSE	10036	Fornecimento e instalação de fachada em painéis de vidro, linha Citta Due Alcoa, em vidro laminado 3+3 grata reflexiva Medindo 8.30x6,87M.c/06 Modulos vertical e 11 Modulos horizontal e 06 painéis Montagem sobre Oco-Revo-Tratado.	M2		70%	-	R\$ 1.923,31	BDI 1	R\$ 2.404,14	R\$ -	0%				
1.13.0.2	ORSE	1879	Vidro liso isoler 6MM - Rev 01_102021	M2		70%	-	R\$ 179,06	BDI 1	R\$ 224,58	R\$ -	0%				
1.13.0.3	ORSE	1880	Vidro liso isoler 6MM - Rev 01_102021	M2	4,00	70%	2,80	R\$ 218,16	BDI 1	R\$ 272,70	R\$ 763,56	0%				
1.13.0.4	ORSE	1884	Vidro laminado 10 MM, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_102021	M2	4,00	70%	2,80	R\$ 391,69	BDI 1	R\$ 492,61	R\$ 1.370,91	1%				
1.13.0.5	ORSE	1885	Vidro laminado 10 MM, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_102021	M2	4,00	70%	2,80	R\$ 688,50	BDI 1	R\$ 1.110,69	R\$ 3.109,92	1%				
1.13.0.6	ORSE	915	Espelho liso e 4 MM	M2		70%	-	R\$ 441,45	BDI 1	R\$ 551,83	R\$ -	0%				
1.14.			PINTURA DE PISO/PAREDE E IMPERMEABILIZAÇÃO								R\$ 49.887,44	20%				
1.14.1.			PINTURA								R\$ 49.887,44	20%				
1.14.1.1	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_042023	M2	300,00	70%	210,00	R\$ 20,35	BDI 1	R\$ 25,44	R\$ 5.341,87	2%				
1.14.1.2	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_042023	M2	300,00	70%	210,00	R\$ 35,53	BDI 1	R\$ 44,41	R\$ 9.326,62	4%				
1.14.1.3	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO, AF_102024	M2	300,00	70%	210,00	R\$ 33,96	BDI 1	R\$ 42,45	R\$ 8.914,50	4%				
1.14.1.4	SINAPI	88486	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_042023	M2	300,00	70%	210,00	R\$ 4,53	BDI 1	R\$ 5,66	R\$ 1.189,12	0%				
1.14.1.5	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_042023	M2	300,00	70%	210,00	R\$ 15,04	BDI 1	R\$ 18,80	R\$ 3.948,00	2%				
1.14.1.6	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO, AF_042023	M2	300,00	70%	210,00	R\$ 17,59	BDI 1	R\$ 21,99	R\$ 4.617,37	2%				
1.14.1.7	SINAPI	88428	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_092024	M2	300,00	70%	210,00	R\$ 36,25	BDI 1	R\$ 45,31	R\$ 9.515,62	4%				
1.14.1.8	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_092021	M2	50,00	70%	35,00	R\$ 60,94	BDI 1	R\$ 76,18	R\$ 2.666,12	1%				
1.14.1.9	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_092021	M2	100,00	70%	70,00	R\$ 24,12	BDI 1	R\$ 30,15	R\$ 2.110,50	1%				
1.14.1.10	PRÓPRIO	019	APLICAÇÃO MANUAL DE ESMALTA SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA (1 DEMÃO)	M2	150,00	70%	105,00	R\$ 17,20	BDI 1	R\$ 21,50	R\$ 2.257,72	1%				
1.15.			IMPERMEABILIZAÇÃO								R\$ -	0%				
1.15.0.1	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO, AF_092023	M2		55%	-	R\$ 42,23	BDI 1	R\$ 52,79	R\$ -	0%				
1.15.0.2	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ANTIOXIDANTE IMPERMEABILIZANTE, E 1,5 CM. AF_092023	M2		55%	-	R\$ 53,49	BDI 1	R\$ 66,86	R\$ -	0%				
1.15.0.3	ORSE	7729	Impermeabilização de superfície cargaMassa 1:3 (cimento e areia), esp=2,5cm, c/ReforçoMetalico, Vidro ou alisar	M2		55%	-	R\$ 63,23	BDI 1	R\$ 79,04	R\$ -	0%				
1.15.0.4	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO, AF_092023	M2		55%	-	R\$ 42,23	BDI 1	R\$ 52,79	R\$ -	0%				
1.15.0.5	SINAPI	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_092023	M2		55%	-	R\$ 207,85	BDI 1	R\$ 259,81	R\$ -	0%				

10 DA UNIDADE												
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	UBS - Resendo	Quant. Utilizado (%)	Quant.	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(28%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Peso (%)
ATA- PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DE EDIFICAÇÕES DA SEC.SAÚDE											R\$ 246.771,66	
1.16.			EXTINTORES DE INCÊNDIO								R\$ 3.476,29	1%
1.16.0.1	SINAPI	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2000, PE	UN	2,00	100%	2,00	R\$ 720,89	BDI 1	R\$ 901,50	R\$ 1.802,00	1%
1.16.0.2	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2000, PE	UN	2,00	100%	2,00	R\$ 257,80	BDI 1	R\$ 322,25	R\$ 644,50	0%
1.16.0.3	SINAPI	101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2000, PE	UN	2,00	100%	2,00	R\$ 302,31	BDI 1	R\$ 377,89	R\$ 755,77	0%
1.16.0.4	SINAPI-I	37557	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 14,3 X 14" CM, SM-PVC, 2" MM ANTI-CHAMAS (SM-PC), CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 15528	UN	16	100%	16,00	R\$ 8,96	BDI 1	R\$ 11,20	R\$ 179,20	0%
1.16.0.5	SINAPI-I	38774	ALTOFONIA DE EMERGÊNCIA	UN	6,00	100%	6,00	R\$ 12,51	BDI 1	R\$ 15,64	R\$ 93,82	0%
1.16.0.6	ORSE	7860	Luminária automática de emergência com 10W, Potência 21W, Bateria de lítio, Lutron ou similar - Rev.01	UN	-	100%	-	R\$ 301,00	BDI 1	R\$ 376,25	R\$ -	0%
1.17.			MANUTENÇÃO								R\$ 1.319,37	1%
1.17.0.1	SINAPI	98524	MANUTENÇÃO DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF. 03/2004	M2	-	50%	-	R\$ 4,60	BDI 1	R\$ 5,75	R\$ -	0%
1.17.0.2	SINAPI	99804	MANUTENÇÃO DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESPONJAMENTO MANUAL, AF. 06/2019	M2	300,00	50%	150,00	R\$ 5,45	BDI 1	R\$ 6,81	R\$ 1.021,87	0%
1.17.0.3	SINAPI	98533	PODA EM ALTURA DE ARVORES COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, AF. 04/2004	UN	2,00	100%	2,00	R\$ 119,00	BDI 1	R\$ 146,75	R\$ 293,50	0%
1.17.0.4	SINAPI	99814	MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF. 04/2019	M2	-	50%	-	R\$ 1,53	BDI 1	R\$ 1,91	R\$ -	0%
1.17.0.5	ORSE	4365	Limpeza de calha de zinco	M	-	50%	-	R\$ 18,45	BDI 1	R\$ 23,06	R\$ -	0%
1.17.0.6	ORSE	10308	Limpeza de reservatório	M3	-	50%	-	R\$ 12,50	BDI 1	R\$ 15,63	R\$ -	0%
1.18.			ADMINISTRAÇÃO								R\$ 9.425,75	4%
1.18.0.1	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	100%	40,00	R\$ 136,69	BDI 1	R\$ 170,86	R\$ 6.834,50	3%
1.18.0.2	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	100%	60,00	R\$ 34,55	BDI 1	R\$ 43,19	R\$ 2.591,25	1%

GURUPI, 06 DE FEVEREIRO DE 2026

ELIZALDO FERREIRA COELHO FILHO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 303110-D/TO