


SINAPI/ORSE DATA: 12/2025 BDI: 25%		Protocolo 2025123607012 PLANO DE ESTIMATIVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE ENGENHARIA, COM EMPREGO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, COM O FITO DE PROMOVER MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURUPI.		 <div>PREFEITURA DE GURUPI Secretaria Municipal de Saúde</div>										
1			ID DA UNIDADE		RS									
Item	Fonte	Código	Descrição		Unidade	UBS - Vale Verde - Manutenção	Quant. Utilizado (%)	Quant.	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(25%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Peso (%)	
ATA - PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DE EDIFICAÇÕES DA SEC SAÚDE												R\$ 184.747,83		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 184.747,83		
1.1.0.1	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAMÉ TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAMÉ E LIMPEZA) AF_03/2024		M		18,00	50%	9,00	R\$ 24,01	BDI 1	R\$ 30,01	R\$ 270,11	9%
1.1.0.2	SINAPI	88488	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA AF_03/2024		M2		80,00	100%	80,00	R\$ 103,07	BDI 1	R\$ 128,84	R\$ 10.307,00	6%
1.1.0.3	SINAPI	37524	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)		M	-	90%	-	R\$ 2,88	BDI 1	R\$ 3,55	R\$ -	0%	
1.1.0.4	SINAPI	103889	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA (3x1 VANTAGEM E ESTRUTURA DE MADEIRA AF_03/2025) PS		M2		50%	-	R\$ 463,45	BDI 1	R\$ 579,31	R\$ -	0%	
1.1.0.5	SINAPI	101506	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE ENLUTER, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO) AF_07/2020 PS		UN		1,00	100%	1,00	R\$ 2.318,32	BDI 1	R\$ 2.897,90	R\$ 2.897,90	2%
1.1.0.6	SINAPI	104184	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE ENLUTER, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO) AF_07/2020 PS		UN		1,00	100%	1,00	R\$ 1.756,94	BDI 1	R\$ 2.196,18	R\$ 2.196,17	1%
1.1.0.7	SINAPI	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO AF_03/2024		M		100,00	50%	50,00	R\$ 9,46	BDI 1	R\$ 11,83	R\$ 591,25	0%
1.2			DEMOLIÇÕES E RETRADAS									R\$ 6.668,08	4%	
1.2.0.1	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023		M3	-	100%	-	R\$ 57,44	BDI 1	R\$ 71,80	R\$ -	0%	
1.2.0.2	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARMAZENAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023		M2		27,50	100%	27,50	R\$ 11,81	BDI 1	R\$ 14,51	R\$ 398,09	0%
1.2.0.3	ORSE	9182	Obrigações de concreto com Manuseio a c/MPressor		M3		0,42	100%	0,42	R\$ 440,62	BDI 1	R\$ 550,78	R\$ 231,32	0%
1.2.0.4	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023		M2	-	100%	-	R\$ 23,17	BDI 1	R\$ 28,96	R\$ -	0%	
1.2.0.5	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023		M	-	100%	-	R\$ 2,84	BDI 1	R\$ 3,50	R\$ -	0%	
1.2.0.6	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023		M2		80,00	75%	60,00	R\$ 2,81	BDI 1	R\$ 3,51	R\$ 210,75	0%
1.2.0.7	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023		M2		86,30	75%	64,73	R\$ 2,96	BDI 1	R\$ 3,70	R\$ 238,48	0%
1.2.0.8	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023		M2	-	75%	-	R\$ 1,90	BDI 1	R\$ 2,38	R\$ -	0%	
1.2.0.9	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023		M2		6,30	75%	4,73	R\$ 9,70	BDI 1	R\$ 12,13	R\$ 57,29	0%
1.2.0.10	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023		M2	-	75%	-	R\$ 25,59	BDI 1	R\$ 31,31	R\$ -	0%	
1.2.0.11	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2024		M2		86,30	75%	64,73	R\$ 3,61	BDI 1	R\$ 4,51	R\$ 292,07	0%
1.2.0.12	SINAPI	100328	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATESAS E GUAIS INCLUIDO ENTALHE AF_07/2019		M2	-	75%	-	R\$ 14,63	BDI 1	R\$ 18,29	R\$ -	0%	
1.2.0.13	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TUBO DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2024		M	-	75%	-	R\$ 7,78	BDI 1	R\$ 9,73	R\$ -	0%	
1.2.0.14	SINAPI	97655	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023		M2		86,30	75%	64,73	R\$ 39,05	BDI 1	R\$ 48,81	R\$ 3.150,38	2%
1.2.0.15	SINAPI	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023		UN	-	100%	-	R\$ 84,62	BDI 1	R\$ 106,03	R\$ -	0%	
1.2.0.16	SINAPI	97682	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2024		M	-	75%	-	R\$ 0,82	BDI 1	R\$ 0,65	R\$ -	0%	
1.2.0.17	SINAPI	97683	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2024		UN	-	100%	-	R\$ 13,23	BDI 1	R\$ 16,54	R\$ -	0%	
1.2.0.18	SINAPI	97684	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023		UN		4,00	100%	4,00	R\$ 1,84	BDI 1	R\$ 2,05	R\$ 8,20	0%
1.2.0.19	SINAPI	97686	REMOÇÃO DE METAS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023		UN	-	100%	-	R\$ 9,84	BDI 1	R\$ 12,05	R\$ -	0%	
1.2.0.20	SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM2, FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023		M	-	75%	-	R\$ 0,74	BDI 1	R\$ 0,93	R\$ -	0%	
1.2.0.21	SINAPI	97685	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2024		UN		5,00	100%	5,00	R\$ 0,89	BDI 1	R\$ 2,36	R\$ 11,81	0%
1.2.0.22	SINAPI	97680	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/COMANDOS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023		UN		6,00	100%	6,00	R\$ 1,69	BDI 1	R\$ 0,86	R\$ 5,17	0%
1.2.0.23	SINAPI	102192	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U, AF_01/2021		M2		1,00	75%	0,75	R\$ 16,56	BDI 1	R\$ 20,70	R\$ 15,52	0%
1.2.0.24	SINAPI	102184	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA AF_01/2021		M2	-	75%	-	R\$ 9,24	BDI 1	R\$ 11,55	R\$ -	0%	
1.2.0.25	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA AF_01/2020		M2		45,05	100%	45,05	R\$ 11,07	BDI 1	R\$ 13,84	R\$ 623,31	0%
1.2.0.26	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PIPO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023		M2		86,30	75%	-	R\$ 18,02	BDI 1	R\$ 22,53	R\$ -	0%
1.2.0.27	SINAPI	100862	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020		M3		6,00	100%	6,00	R\$ 9,75	BDI 1	R\$ 12,19	R\$ 73,12	0%
1.2.0.28	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020		M3XKM		6,00	100%	6,00	R\$ 3,49	BDI 1	R\$ 4,36	R\$ 26,17	0%
1.2.0.29	PRÓPRIA	001	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CONTAINER 3M3		UND		2,00	100%	2,00	R\$ 822,95	BDI 1	R\$ 650,70	R\$ 1.307,40	1%
1.3			ESTRUTURAS DE CONCRETO									R\$ 1.798,81	1%	
1.3.1			FUNDAÇÃO									R\$ 1.798,81	1%	
1.3.1.1	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM AF_01/2024		M3		5,00	90%	4,50	R\$ 210,25	BDI 1	R\$ 262,81	R\$ 1.182,85	1%
1.3.1.2	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM AF_01/2024		M3		2,00	90%	1,80	R\$ 252,43	BDI 1	R\$ 315,54	R\$ 567,96	0%
1.3.1.3	SINAPI	96614	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM AF_01/2024		M3		90%	-	R\$ 252,95	BDI 1	R\$ 316,19	R\$ -	0%	
1.3.1.4	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM AF_01/2024		M2	-	90%	-	R\$ 45,86	BDI 1	R\$ 57,33	R\$ -	0%	
1.3.1.5	SINAPI	102482	CONCRETO FOX - 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA MÉDIA (SEM ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_09/2021		M3		90%	-	R\$ 613,86	BDI 1	R\$ 767,08	R\$ -	0%	
1.3.1.6	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_09/2022		M3	-	90%	-	R\$ 299,35	BDI 1	R\$ 374,19	R\$ -	0%	
1.3.2			SUPERESTRUTURA									R\$ -	0%	
1.3.2.1	SINAPI	89993	GRATIFICAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF_09/2021		M3	-	90%	-	R\$ 1.216,08	BDI 1	R\$ 1.521,23	R\$ -	0%	
1.4			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									R\$ 686,15	0%	
1.4.0.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA AF_09/2024		M3		1,00	100%	1,00	R\$ 85,52	BDI 1	R\$ 106,99	R\$ 106,99	0%
1.4.0.2	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVADOR PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF_01/2024		M3		1,00	100%	1,00	R\$ 205,31	BDI 1	R\$ 256,64	R\$ 256,63	0%
1.4.0.3	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVADOR PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF_01/2024		M3		1,00	100%	1,00	R\$ 143,42	BDI 1	R\$ 179,28	R\$ 179,27	0%
1.4.0.4	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PRECISÃO AF_09/2023		M3		1,00	100%	1,00	R\$ 25,96	BDI 1	R\$ 32,45	R\$ 32,45	0%
1.4.0.5	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO AREOSO-ARENOSO AF_09/2023		M3		1,00	100%	1,00	R\$ 79,79	BDI 1	R\$ 99,74	R\$ 99,73	0%
1.4.0.6	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXCAVOS DE RADEIS, PIPO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PRECISÃO AF_09/2021		M2		1,00	100%	1,00	R\$ 3,37	BDI 1	R\$ 4,21	R\$ 4,21	0%
1.4.0.7	SINAPI	100842	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA INTERNA A OBRA (UNIDADE: T30M) AF_07/2020		T30M		1,00	100%	1,00	R\$ 5,57	BDI 1	R\$ 6,98	R\$ 6,96	0%
1.5			Aras (vergonhas e perfis Metálicos)									R\$ -	0%	
1.5.0.1	SINAPI	43004	ACO CA-25, 10,5 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERSALHAÇO		KG		50%	-	R\$ 7,55	BDI 1	R\$ 9,44	R\$ -	0%	
1.5.0.2	SINAPI	43003	ACO CA-25, 6,3 MM, OU 8,0 MM, VERSALHAÇO		KG		50%	-	R\$ 6,75	BDI 1	R\$ 8,44	R\$ -	0%	
1.5.0.3	SINAPI	43058	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E COSTADO		KG		50%	-	R\$ 6,89	BDI 1	R\$ 8,74	R\$ -	0%	
1.5.0.4	SINAPI	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERSALHAÇO		KG		50%	-	R\$ 7,03	BDI 1	R\$ 8,79	R\$ -	0%	
1.5.0.5	SINAPI	34449	ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E COSTADO		KG		50%	-	R\$ 6,25	BDI 1	R\$ 7,81	R\$ -	0%	
1.5.0.6	SINAPI	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERSALHAÇO		KG		50%	-	R\$ 7,46	BDI 1	R\$ 9,33	R\$ -	0%	
1.5.0.7	SINAPI	43061	ACO CA-50, 4,2 MM, OU 5,0 MM, DOBRADO E COSTADO		KG		50%	-	R\$ 6,67	BDI 1	R\$ 8,37	R\$ -	0%	
1.5.0.8	SINAPI	43062	ACO CA-50, 6,0 MM, OU 7,0 MM, DOBRADO E COSTADO		KG		50%	-	R\$ 7,37	BDI 1	R\$ 9,21	R\$ -	0%	
1.5.0.9	SINAPI	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_09/2022		KG		50%	-	R\$ 9,01	BDI 1	R\$ 11,26	R\$ -	0%	
1.5.0.10	SINAPI	92922	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022		KG		50%	-	R\$ 8,52	BDI 1	R\$ 10,65	R\$ -	0%	
1.5.0.11	SINAPI	92923	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022		KG		50%	-	R\$ 9,47	BDI 1	R\$ 11,84	R\$ -	0%	
1.5.0.12	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022		KG		50%	-	R\$ 15,96	BDI 1	R\$ 19,95	R\$ -	0%	
1.5.0.13	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 19,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022		KG		50%	-	R\$ 9,51	BDI 1	R\$ 11,89	R\$ -	0%	
1.5.0.14	SINAPI	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022		KG		50%	-	R\$ 7,92	BDI 1	R\$ 9,90	R\$ -	0%	
1.5.0.15	SINAPI	92773	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 14,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022		KG		50%	-	R\$ 7,74	BDI 1	R\$ 9,68	R\$ -	0%	
1.5.0.16	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022		KG		50%	-	R\$ 11,84	BDI 1	R\$ 14,85	R\$ -	0%	
1.5.0.17	SINAPI	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (EMBITIDA EM ALVENARIA DE VEDAJÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022)		KG		50%	-	-					

		1	ID DA UNIDADE		85																		
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	UBS - Vale Verde - Manutenção	Quant. Utilizado (%)	Quant.	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(25%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Peso (kg)											
ATA- PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DE EDIFICAÇÕES DA SEC.SAÚDE												R\$ 184.747,63											
1.7.1.3	SINAPI	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X10CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEITE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN		100%	-	R\$ 1.128,56	BDI 1	R\$ 1.410,70	R\$ -	0%											
1.7.1.4	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X10CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEITE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN		100%	-	R\$ 1.193,27	BDI 1	R\$ 1.491,59	R\$ -	0%											
1.7.1.5	SINAPI	100097	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF. 12/2019	UN		10,00	100%	10,00	R\$ 92,12	BDI 1	R\$ 115,15	R\$ 1.151,50	1%										
1.7.1.6	SINAPI	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN		11,00	100%	11,00	R\$ 98,74	BDI 1	R\$ 123,43	R\$ 1.357,67	1%										
1.7.1.7	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUIDO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN		6,00	100%	6,00	R\$ 185,75	BDI 1	R\$ 232,20	R\$ 1.395,20	1%										
1.7.1.8	SINAPI	100059	ALZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M		36,00	75%	27,00	R\$ 13,82	BDI 1	R\$ 17,28	R\$ 466,42	0%										
1.7.2.			ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E METÁLICAS								R\$ -	0%											
1.7.2.1	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUIDOS), BATEITE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRIHLANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO ALZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	M2		90%	-	R\$ 379,29	BDI 1	R\$ 474,11	R\$ -	0%											
1.7.2.2	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUIDOS), COM BANDEIRA, BATEITE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRIHLANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO ALZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	M2		90%	-	R\$ 421,64	BDI 1	R\$ 527,05	R\$ -	0%											
1.7.2.3	SINAPI	34713	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCAÇÃO)	M2		90%	-	R\$ 510,49	BDI 1	R\$ 638,11	R\$ -	0%											
1.7.2.4	SINAPI	102188	MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF. 01/2021	UN		100%	-	R\$ 946,08	BDI 1	R\$ 1.183,35	R\$ -	0%											
1.7.2.5	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2		90%	-	R\$ 733,37	BDI 1	R\$ 916,71	R\$ -	0%											
1.7.2.6	SINAPI	102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUNADOR. AF. 01/2021	M		100%	-	R\$ 242,08	BDI 1	R\$ 302,60	R\$ -	0%											
1.7.2.7	SINAPI	101065	PEITORAL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:4 COM ARENTO. AF. 11/2020	M		100%	-	R\$ 162,19	BDI 1	R\$ 202,74	R\$ -	0%											
1.7.2.8	SINAPI	102182	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X120 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF. 01/2021	M		100%	-	R\$ 1.261,95	BDI 1	R\$ 1.577,44	R\$ -	0%											
1.7.2.9	SINAPI	102183	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X120 CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF. 01/2021	M		100%	-	R\$ 2.374,02	BDI 1	R\$ 2.967,53	R\$ -	0%											
1.7.2.10	PRÓPRIA	002	JANELA VIDRO DE CORRER 2 FOLHAS	M2		90%	-	R\$ 512,89	BDI 1	R\$ 641,12	R\$ -	0%											
1.7.2.11	ORSE	1841	Relevo de esquadras de alumínio	M2		90%	-	R\$ 119,10	BDI 1	R\$ 146,98	R\$ -	0%											
1.7.2.12	ORSE	13718	Relevo de esquadras de vidro temperado	M2		90%	-	R\$ 96,40	BDI 1	R\$ 120,58	R\$ -	0%											
1.8.			COBERTURA								R\$ 28.753,75	15%											
1.8.1.			ESTRUTURA E TELHAMENTO								R\$ 28.858,50	4%											
1.8.1.1	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇÓALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF. 01/2021	M2		86,30	90%	77,67	R\$ 67,18	BDI 1	R\$ 83,98	R\$ 6.522,33	4%										
1.8.1.2	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF. 07/2019	M2		85,00	90%	85,00	R\$ 190,28	BDI 1	R\$ 237,85	R\$ 20.336,17	11%										
1.8.2.			CALHAFURTO/PADEIRA								R\$ 1.895,25	1%											
1.8.2.1	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 01/2019	M		100%	-	R\$ 75,81	BDI 1	R\$ 94,76	R\$ -	0%											
1.8.2.2	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M		100%	-	R\$ 47,98	BDI 1	R\$ 59,98	R\$ -	0%											
1.8.2.3	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 50 CM (BUNDA 14 CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS). AF. 01/2019	M		20,00	100%	20,00	R\$ 75,81	BDI 1	R\$ 94,76	R\$ 1.895,25	1%										
1.8.2.4	SINAPI	101979	CHAPIM RUFO CAPA EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33 CM. AF. 11/2020	M		100%	-	R\$ 39,67	BDI 1	R\$ 49,59	R\$ -	0%											
1.8.2.5	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M		100%	-	R\$ 146,19	BDI 1	R\$ 182,74	R\$ -	0%											
1.9.			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS								R\$ 3.114,00	2%											
1.9.1.			REDE DE ÁGUA FRIA								R\$ 141,00	0%											
1.9.1.1	SINAPI	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 08/2024	M		85%	-	R\$ 8,71	BDI 1	R\$ 10,89	R\$ -	0%											
1.9.1.2	SINAPI	90444	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 08/2024 1P	M		85%	-	R\$ 12,51	BDI 1	R\$ 15,64	R\$ -	0%											
1.9.1.3	PRÓPRIA	003	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIMCOTES. PARA PREÇOS. AF. 10/2019	M		85%	-	R\$ 37,86	BDI 1	R\$ 47,45	R\$ -	0%											
1.9.1.4	PRÓPRIA	004	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREÇOS. AF. 10/2019	M		85%	-	R\$ 102,05	BDI 1	R\$ 127,56	R\$ -	0%											
1.9.1.5	PRÓPRIA	005	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREÇOS. AF. 10/2019	M		85%	-	R\$ 53,37	BDI 1	R\$ 66,71	R\$ -	0%											
1.9.1.6	PRÓPRIA	006	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO, INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, E PREÇOS. AF. 10/2019	M		85%	-	R\$ 75,51	BDI 1	R\$ 94,99	R\$ -	0%											
1.9.1.7	SINAPI	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 50X100 CM, INCLUSIVE TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN		100%	-	R\$ 138,60	BDI 1	R\$ 176,25	R\$ -	0%											
1.9.1.8	SINAPI	86985	ENGAITE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN		2,00	100%	2,00	R\$ 61,76	BDI 1	R\$ 76,50	R\$ 29,40	0%										
1.9.1.10	SINAPI	102373	CHAVE DE BOMBA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 1/2X50V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	UN		100%	-	R\$ 134,90	BDI 1	R\$ 169,63	R\$ -	0%											
1.9.1.11	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOMBA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN		2,00	100%	2,00	R\$ 44,64	BDI 1	R\$ 55,80	R\$ 111,60	0%										
1.9.2.			LOUÇAS E METAS								R\$ 2.645,73	1%											
1.9.2.1	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN		100%	-	R\$ 102,25	BDI 1	R\$ 127,81	R\$ -	0%											
1.9.2.2	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN		100%	-	R\$ 66,52	BDI 1	R\$ 83,15	R\$ -	0%											
1.9.2.3	SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN		100%	-	R\$ 89,90	BDI 1	R\$ 112,38	R\$ -	0%											
1.9.2.4	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN		100%	-	R\$ 124,55	BDI 1	R\$ 155,69	R\$ -	0%											
1.9.2.5	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN		3,00	100%	3,00	R\$ 97,13	BDI 1	R\$ 121,41	R\$ 364,23	0%										
1.9.2.6	SINAPI	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN		2,00	100%	2,00	R\$ 92,94	BDI 1	R\$ 115,30	R\$ 230,60	0%										
1.9.2.7	SINAPI	102041	REGISTRO DE BOMBA PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN		100%	-	R\$ 15,10	BDI 1	R\$ 18,88	R\$ -	0%											
1.9.2.8	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN		6,00	100%	6,00	R\$ 142,83	BDI 1	R\$ 178,66	R\$ 1.071,97	1%										
1.9.2.9	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN		100%	-	R\$ 109,90	BDI 1	R\$ 137,38	R\$ -	0%											
1.9.2.10	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESAS, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN		1,00	100%	1,00	R\$ 83,62	BDI 1	R\$ 104,53	R\$ 104,52	0%										
1.9.2.11	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN		100%	-	R\$ 160,00	BDI 1	R\$ 200,00	R\$ -	0%											
1.9.2.12	SINAPI	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN		1,00	100%	1,00	R\$ 20,44	BDI 1	R\$ 26,18	R\$ 26,17	0%										
1.9.2.13	SINAPI	95469	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN		100%	-	R\$ 311,84	BDI 1	R\$ 389,30	R\$ -	0%											
1.9.2.14	SINAPI	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUIDO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN		100%	-	R\$ 320,28	BDI 1	R\$ 406,35	R\$ -	0%											
1.9.2.15	SINAPI	95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN		100%	-	R\$ 818,57	BDI 1	R\$ 1.023,21	R\$ -	0%											
1.9.2.16	SINAPI	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUIDO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN		100%	-	R\$ 827,41	BDI 1	R\$ 1.034,26	R\$ -	0%											
1.9.2.17	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN		100%	-	R\$ 517,44	BDI 1	R\$ 646,80	R\$ -	0%											
1.9.2.18	SINAPI	86911	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA LOUÇA BRANCA, INCLUIDO ENGAITE FLEXÍVEL TIPO TANGUE PARA LAVATÓRIO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN		100%	-	R\$ 529,20	BDI 1	R\$ 667,50	R\$ -	0%											
1.9.2.19	SINAPI	1000876	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN		100%	-	R\$ 698,77	BDI 1	R\$ 873,46	R\$ -	0%											
1.9.2.20	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN		100%	-	R\$ 63,20	BDI 1	R\$ 79,00	R\$ -	0%											
1.9.2.21	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF. 01/2020	UN		2,00	100%	2,00	R\$ 9,33	BDI 1	R\$ 11,66	R\$ 23,32	0%										
1.9.2.22	SINAPI	86880	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 1 1/2" X 1 1/2" SEM ANEL PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN		100%	-	R\$ 23,80	BDI 1	R\$ 29,75	R\$ -	0%											
1.9.2.23	SINAPI	1000871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 10 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN		100%	-	R\$ 330,88	BDI 1	R\$ 413,60	R\$ -	0%											
1.9.2.24	SINAPI	100873	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN		100%	-	R\$ 357,23	BDI 1	R\$ 446,54	R\$ -	0%											
1.9.2.25	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUIDO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGAITE FLEXÍVEL, 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN		100%	-	R\$ 276,64	BDI 1	R\$ 345,80	R\$ -	0%											
1.9.2.26	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 14 X 35,2" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN		100%	-	R\$ 319,59	BDI 1	R\$ 399,49	R\$ -	0%											
1.9.2.27	SINAPI	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUIDO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGAITE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN		100%	-	R\$ 828,49	BDI 1	R\$ 1.035,61	R\$ -	0%											
1.9.2.28	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR CIVIL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN		100%	-	R\$ 151,10	BDI 1	R\$ 188,88	R\$ -	0%											
1.9.2.29	SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN		100%	-	R\$ 206,32	BDI 1	R\$ 257,90	R\$ -	0%											
1.9.2.30	SINAPI	100489	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN		2,00	100%	2,00	R\$ 42,59	BDI 1	R\$ 53,24	R\$ 106,47</											

[illegible]

1			ID DA UNIDADE		R\$													
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	UBS - Vale Verde - Manutenção	Quant. Utilizado (%)	Quant.	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(25%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Peso (%)						
ATA- PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DE EDIFICAÇÕES DA SEC.SAUDE											R\$	184.747,63						
1.11.5.15	PRÓPRIO	015	COMPOSIÇÃO PARAMETRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHAVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASCO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 (104481)	UN	-	100%	-	R\$ 341,23	BDI 1	R\$ 426,54	R\$ -	0%						
1.11.5.16	SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU EQUIV.) AF_09/2023	UN	-	100%	-	R\$ 5,99	BDI 1	R\$ 7,49	R\$ -	0%						
1.11.6.			LÂMPADAS E LUMINÁRIAS								R\$ 5.396,69	39%						
1.11.6.1	SINAPI	103792	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	36,00	100%	36,00	R\$ 30,46	BDI 1	R\$ 38,08	R\$ 1.370,70	1%						
1.11.6.2	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUIA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 9 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	-	100%	-	R\$ 84,34	BDI 1	R\$ 105,43	R\$ -	0%						
1.11.6.3	ORSE-I	13547	Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	UN	6,00	100%	6,00	R\$ 193,00	BDI 1	R\$ 241,25	R\$ 1.447,50	1%						
1.11.6.4	ORSE-I	14477	Luminária plafon de sobrepor eM LED 22.5x22.5 cm, 18w-4000K bivolt, Avant ou similar	UN	2,00	100%	2,00	R\$ 35,18	BDI 1	R\$ 43,98	R\$ 87,95	0%						
1.11.6.5	ORSE-I	14478	Luminária plafon de sobrepor eM LED 29.5x29.5 cm, 24w-4000K bivolt, Avant ou similar	UN	6,00	100%	6,00	R\$ 70,45	BDI 1	R\$ 88,06	R\$ 528,37	0%						
1.11.6.6	ORSE-I	14480	Luminária plafon de sobrepor eM LED 40 x 40xM, 30W-4000K bivolt, Avant ou oM lib	UN	6,00	100%	6,00	R\$ 130,93	BDI 1	R\$ 163,66	R\$ 981,97	1%						
1.11.6.7	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2023, R\$	UN	2,00	100%	2,00	R\$ 292,08	BDI 1	R\$ 490,10	R\$ 980,20	1%						
1.12.			REVESTIMENTOS								R\$ 49.696,43	27%						
1.12.1.			PAREDE								R\$ 2.868,03	2%						
1.12.1.1	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	20,00	95%	19,00	R\$ 8,93	BDI 1	R\$ 11,16	R\$ 212,08	0%						
1.12.1.2	SINAPI	87532	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 1M² E 10M², E = 17,8MM COM TAI-SCAS. AF_01/2024	M2	-	95%	-	R\$ 43,43	BDI 1	R\$ 54,29	R\$ -	0%						
1.12.1.3	SINAPI	87528	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 1M², E = 17,8MM COM TAI-SCAS. AF_01/2024	M2	-	95%	-	R\$ 47,77	BDI 1	R\$ 59,71	R\$ -	0%						
1.12.1.4	ORSE	4783	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	M2	20,00	95%	19,00	R\$ 35,21	BDI 1	R\$ 44,01	R\$ 836,23	0%						
1.12.1.5	ORSE	1998	Reboco ou reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	M2	-	95%	-	R\$ 35,94	BDI 1	R\$ 44,80	R\$ -	0%						
1.12.1.6	ORSE	9295	Reboco ou reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 4,5cm	M2	20,00	95%	19,00	R\$ 76,62	BDI 1	R\$ 95,78	R\$ 1.819,72	1%						
1.12.1.7	SINAPI	104812	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_09/2023, R\$	M2	-	95%	-	R\$ 99,38	BDI 1	R\$ 124,23	R\$ -	0%						
1.12.1.8	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_09/2023, R\$	M2	-	95%	-	R\$ 75,89	BDI 1	R\$ 94,86	R\$ -	0%						

1			ID DA UNIDADE		85													
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	UBS - Verde - Manutenção	Quant. Utilizado (%)	Quant.	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(25%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Peso (%)						
ATA- PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DE EDIFICAÇÕES DA SEC SAUDE											R\$ 184.747,63							
1.12.1.9	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 30x60 CM APLICADAS NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF. 09/2023. PS.	M2	-	95%	-	R\$ 68,92	BDI 1	R\$ 86,15	R\$ -	0%						
1.12.1.10	ORSE	5057	Revestimento Metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3MM, pintura Kynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura Metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e Montagem	M2	-	95%	-	R\$ 505,25	BDI 1	R\$ 631,56	R\$ -	0%						
1.12.2.			PISO								R\$ 37.376,42	20%						
1.12.2.1	SINAPI	87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA SCM. AF. 07/2021	M2	-	50%	-	R\$ 62,76	BDI 1	R\$ 78,45	R\$ -	0%						
1.12.2.2	SINAPI	98689	SOLERA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2020	M	-	50%	-	R\$ 119,00	BDI 1	R\$ 148,75	R\$ -	0%						
1.12.2.3	SINAPI	87255	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF. 02/2023. PS.	M2	-	50%	-	R\$ 88,32	BDI 1	R\$ 110,40	R\$ -	0%						
1.12.2.4	SINAPI	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 02/2023. PS.	M2	95,00	50%	47,00	R\$ 76,61	BDI 1	R\$ 95,76	R\$ 4.548,71	2%						
1.12.2.5	ORSE	7767	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Branco Plus polido (porcelanato), cor bege, Elane ou similar, aplicado com argamassa indutor salicada AC-III, injetado com epoxi, exclusive regularização de base ou elbico go	M2	95,00	50%	47,00	R\$ 156,64	BDI 1	R\$ 195,80	R\$ 9.300,50	5%						
1.12.2.6	ORSE	13161	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm porcelanato, linha la venturo rayado, corêla, Porcelato ou similar, aplicado com argamassa indutor salicada AC-III, injetado, exclusive regularização de base ou elbico go	M2	95,00	50%	47,00	R\$ 205,11	BDI 1	R\$ 256,39	R\$ 12.178,40	7%						
1.12.2.7	ORSE	12247	Rodapé cerâmico 10 x 50,0 cm, porcelanato, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa indutor salicada AC-III, injetado	M	-	50%	-	R\$ 8,37	BDI 1	R\$ 10,46	R\$ -	0%						
1.12.2.8	PRÓPRIO	016	POLIMENTO, TRATAMENTO E LIMPEZA DO PISO GRANITINA COM ESTUQUE, LIVAMENTO E BICOMA	M2	95,00	50%	47,00	R\$ 79,15	BDI 1	R\$ 99,94	R\$ 4.699,41	3%						
1.12.2.9	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE PLACAS PLÁSTICAS	M2	95,00	50%	47,00	R\$ 111,99	BDI 1	R\$ 139,99	R\$ 6.640,40	4%						
1.12.2.10	PRÓPRIO	017	RODAPE EM GRANITINA 7 CM, ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE PLACAS PLÁSTICAS E LACAGEM MECANIZADA	M	-	50%	-	R\$ 31,38	BDI 1	R\$ 39,23	R\$ -	0%						
1.12.2.11	SINAPI	101094	PISO TÁTEL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E 3,5 MM PARA CORDA	M	-	50%	-	R\$ 179,67	BDI 1	R\$ 224,59	R\$ -	0%						
1.12.2.12	PRÓPRIO	018	PISO TÁTEL, PISO TÁTEL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, 40 x 40" CM, E= 2,4" CM, PADRÃO TÁTEL, LADRILHO DIRECIONAL, COR NATURAL	M	-	50%	-	R\$ 34,80	BDI 1	R\$ 43,50	R\$ -	0%						
1.12.3.			FORRO								R\$ 9.463,98	5%						
1.12.3.1	SINAPI	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO) AF. 08/2023	M	-	55%	-	R\$ 3,01	BDI 1	R\$ 3,76	R\$ -	0%						
1.12.3.2	SINAPI	96486	FORRO EM REGRAS DE PVC, USO PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE EXTERIURA BIPERIFONEIA, DE EXCAVACÃO. AF. 08/2023. PS.	M2	95,00	55%	52,25	R\$ 63,66	BDI 1	R\$ 79,58	R\$ 4.157,79	2%						
1.12.3.3	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO) AF. 08/2021	M	-	55%	-	R\$ 10,52	BDI 1	R\$ 13,15	R\$ -	0%						
1.12.3.4	ORSE	7702	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618MM, Marca GYPSUM, Modelo onedesign ou similar, instalado	M2	95,00	55%	52,25	R\$ 81,09	BDI 1	R\$ 101,36	R\$ 5.206,19	3%						
1.12.3.5	ORSE	1946	Forro de gesso colado, em placas 60 x 60 cm, o forro de vidro, inc luave Mecanizado colado, espess 3,5cm x 5,5cm, instalado	M2	-	55%	-	R\$ 138,15	BDI 1	R\$ 172,69	R\$ -	0%						
1.13.			VIDRO								R\$ -	0%						
1.13.0.1	ORSE	10036	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa, em vidro laminado 3+3 prata reflexivo Medindo 8,30x6,87M, com Módulos verticais e 11 Módulos horizontais e 10 unidades Metal Mesh (linha Rua Nova, Itaúba)	M2	-	70%	-	R\$ 1.923,31	BDI 1	R\$ 2.404,14	R\$ -	0%						
1.13.0.2	ORSE	1879	Vidro Iso Isolcor 6MM - Rev 01 10/2021	M2	-	70%	-	R\$ 179,66	BDI 1	R\$ 224,58	R\$ -	0%						
1.13.0.3	ORSE	1880	Vidro Iso Isolcor 6MM - Rev 01 10/2021	M2	-	70%	-	R\$ 218,16	BDI 1	R\$ 272,70	R\$ -	0%						
1.13.0.4	ORSE	1884	Vidro Isolcorado 8 MM, Iso, transparente, com Ferragens - Rev 04 10/2021	M2	-	70%	-	R\$ 391,69	BDI 1	R\$ 489,61	R\$ -	0%						
1.13.0.5	ORSE	1885	Vidro Isolcorado 10 MM, Iso, transparente, com Ferragens - Rev 02 10/2021	M2	-	70%	-	R\$ 888,65	BDI 1	R\$ 1.110,69	R\$ -	0%						
1.13.0.6	ORSE I	915	Espelho Iso e = 4MM	M2	-	70%	-	R\$ 441,46	BDI 1	R\$ 551,83	R\$ -	0%						
1.14.			PINTURA DE PREPARAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO								R\$ 24.585,09	13%						
1.14.1.			PINTURA								R\$ 24.585,09	13%						
1.14.1.1	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIVAMENTO MANUAL. AF. 06/2023	M2	255,03	70%	178,52	R\$ 20,35	BDI 1	R\$ 25,44	R\$ 4.541,12	2%						
1.14.1.2	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃO, LIVAMENTO MANUAL. AF. 06/2023	M2	255,03	70%	178,52	R\$ 35,53	BDI 1	R\$ 44,41	R\$ 7.928,56	4%						
1.14.1.3	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO, AF. 09/2024	M2	111,00	70%	77,70	R\$ 33,96	BDI 1	R\$ 42,45	R\$ 3.298,36	2%						
1.14.1.4	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 08/2021	M2	366,03	70%	256,22	R\$ 4,53	BDI 1	R\$ 5,66	R\$ 1.450,85	1%						
1.14.1.5	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF. 06/2023	M2	366,03	70%	256,22	R\$ 15,04	BDI 1	R\$ 18,80	R\$ 4.816,95	3%						
1.14.1.6	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO, AF. 06/2023	M2	90,67	70%	63,47	R\$ 17,59	BDI 1	R\$ 21,99	R\$ 1.395,48	1%						
1.14.1.7	SINAPI	88428	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES, AF. 03/2024	M2	15,00	70%	10,50	R\$ 36,25	BDI 1	R\$ 45,31	R\$ 475,78	0%						
1.14.1.8	SINAPI	102484	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSIVE PRIMER BDM. AF. 06/2021	M2	-	70%	-	R\$ 60,94	BDI 1	R\$ 76,18	R\$ -	0%						
1.14.1.9	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF. 06/2021	M2	-	70%	-	R\$ 24,12	BDI 1	R\$ 30,15	R\$ -	0%						
1.14.1.10	PRÓPRIO	019	APLICAÇÃO MANUAL DE ESMALTA SINTÉTICO A BASE D'AGUA, (1 DEMÃO)	M2	45,05	70%	31,53	R\$ 17,20	BDI 1	R\$ 21,50	R\$ 677,99	0%						
1.15.			IMPERMEABILIZAÇÃO								R\$ -	0%						
1.15.0.1	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO, AF. 09/2023	M2	-	55%	-	R\$ 42,23	BDI 1	R\$ 52,79	R\$ -	0%						
1.15.0.2	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E= 3,5CM. AF. 09/2023	M2	-	55%	-	R\$ 53,49	BDI 1	R\$ 66,86	R\$ -	0%						
1.15.0.3	ORSE	7729	Impermeabilização de superfície com argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2,5cm, com Modificadora de Vitrificação ou similar	M2	-	55%	-	R\$ 63,23	BDI 1	R\$ 79,04	R\$ -	0%						
1.15.0.4	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO, AF. 09/2023	M2	-	55%	-	R\$ 42,23	BDI 1	R\$ 52,79	R\$ -	0%						
1.15.0.5	SINAPI	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF. 09/2023	M2	-	55%	-	R\$ 207,85	BDI 1	R\$ 259,81	R\$ -	0%						

1			ID DA UNIDADE	R5													
RaM	Fonte	Código	Descrição	Unidade	UBS - Vale Verde - Manutenção	Quant. Utilizado (%)	Quant.	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(25%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Peso (%)					
ATA- PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DE EDIFICAÇÕES DA SEC.SAUDE											R\$	184.747,63					
1.16.			EXTINTORES DE INCÊNDIO								R\$	3.256,83	2%				
1.16.0.1	SINAPI	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020, PE	UN		2,00	100%	2,00	R\$ 720,80	BDI 1	R\$ 901,00	R\$ 1.802,00	1%				
1.16.0.2	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE POS DE 6 KG, CLASSE BC - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020, PE	UN		2,00	100%	2,00	R\$ 257,80	BDI 1	R\$ 322,25	R\$ 644,50	0%				
1.16.0.3	SINAPI	101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE POS DE 8 KG, CLASSE BC - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020, PE	UN		2,00	100%	2,00	R\$ 302,31	BDI 1	R\$ 377,89	R\$ 755,77	0%				
1.16.0.4	SINAPI-1	37557	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 14 X 14" CM, EM PVC, 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 18920)	UN		5	100%	4,87	R\$ 8,96	BDI 1	R\$ 11,20	R\$ 54,56	0%				
1.16.0.5	SINAPI-1	38774	ILUMINARIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LÍTIO, AUTÔNOMIA 12 HORAS	UN		-	100%	-	R\$ 12,51	BDI 1	R\$ 15,64	R\$ -	0%				
1.16.0.6	ORSE	7860	Luminaria automática de emergência com 1 Mapa halógena H372v, ref. Lux 110, 0.4 Lux/100m, 0.1mm, 0.1mm	UN		-	100%	-	R\$ 301,00	BDI 1	R\$ 376,25	R\$ -	0%				
1.17.			LIMPEZA								R\$	230,62	0%				
1.17.0.1	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF. 03/2024	M2		-	50%	-	R\$ 4,60	BDI 1	R\$ 5,75	R\$ -	0%				
1.17.0.2	SINAPI	98604	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACÃO MANUAL, AF. 04/2018	M2		-	50%	-	R\$ 5,45	BDI 1	R\$ 6,81	R\$ -	0%				
1.17.0.3	SINAPI	98533	PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,40 M, AF. 03/2024	UN		-	100%	-	R\$ 119,00	BDI 1	R\$ 148,75	R\$ -	0%				
1.17.0.4	SINAPI	98614	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF. 04/2019	M2		-	50%	-	R\$ 1,53	BDI 1	R\$ 1,91	R\$ -	0%				
1.17.0.5	ORSE	4855	Limpeza de calha de zinco	M		20,00	50%	10,00	R\$ 18,45	BDI 1	R\$ 23,06	R\$ 230,62	0%				
1.17.0.6	ORSE	10308	Limpeza de reservatório	M3		-	50%	-	R\$ 12,50	BDI 1	R\$ 15,63	R\$ -	0%				
1.18.			ADMINISTRAÇÃO								R\$	9.425,75	5%				
1.18.0.1	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		40,00	100%	40,00	R\$ 136,69	BDI 1	R\$ 170,86	R\$ 6.834,50	4%				
1.18.0.2	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		60,00	100%	60,00	R\$ 34,55	BDI 1	R\$ 43,19	R\$ 2.591,25	1%				

GURUP, 06 DE FEVEREIRO DE 2026

ELIZALDO FERREIRA COELHO FILHO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 303110-D/TO