

1			10 DA UNIDADE		87												
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	UBS - Vila Nova - Manutenção	Quant. Utilizado (%)	Quant.	Costo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(25%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Peso (%)					
ATA- PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DE EDIFICAÇÕES DA SEC SAUDE											R\$ 154.209,07						
1.9.2.37	SNAP	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN		100%	-	R\$ 111,58	BDI 1	R\$ 139,48	R\$ -	0%					
1.9.3.			REDE DE ESGOTO								R\$ 423,77	0%					
1.9.3.1.	PRÓPRIA	007	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIOS. AF_ 10/2019	M		100%	-	R\$ 99,32	BDI 1	R\$ 124,15	R\$ -	0%					
1.9.3.2.	PRÓPRIA	008	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, PARA PREDIOS. AF_ 10/2019	M		60%	-	R\$ 108,43	BDI 1	R\$ 135,53	R\$ -	0%					
1.9.3.3.	PRÓPRIA	009	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_ 10/2019	M		60%	-	R\$ 78,85	BDI 1	R\$ 98,56	R\$ -	0%					
1.9.3.4.	SNAP	86883	SFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN		100%	-	R\$ 11,16	BDI 1	R\$ 13,95	R\$ -	0%					
1.9.3.5.	SNAP	86892	SFÃO DO TIPO GARRAFAÇO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN		100%	-	R\$ 20,41	BDI 1	R\$ 25,51	R\$ -	0%					
1.9.3.6.	SNAP	86891	SFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1,00	100%	1,00	R\$ 190,14	BDI 1	R\$ 237,68	R\$ 237,67	0%					
1.9.3.7.	SNAP	89462	CAIXA SFONADA PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_ 06/2022	UN	1,00	100%	1,00	R\$ 42,34	BDI 1	R\$ 52,93	R\$ 52,92	0%					
1.9.3.8.	SNAP	89491	CAIXA SFONADA PVC, DN 100 X 100 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_ 06/2022	UN	1,00	100%	1,00	R\$ 106,05	BDI 1	R\$ 133,19	R\$ 133,18	0%					
1.9.3.9.	SNAP	98104	CAIXA DE CORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 30L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 2.200 X 0,40 TUBO INTERNA 3/4" M. AF_ 12/2020	UN		100%	-	R\$ 396,59	BDI 1	R\$ 495,74	R\$ -	0%					
1.9.3.10.	SNAP	89709	RALO SFONADO PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 05/2022	UN		100%	-	R\$ 22,61	BDI 1	R\$ 28,26	R\$ -	0%					
1.10.			ÁGUAS PLUVIAIS								R\$ -	0%					
1.10.0.1.	PRÓPRIA	010	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_ 10/2015 (91781)	M		100%	-	R\$ 75,49	BDI 1	R\$ 94,36	R\$ -	0%					
1.10.0.2.	PRÓPRIA	011	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS (AF_ 10/2015 (91790)	M		75%	-	R\$ 60,18	BDI 1	R\$ 75,22	R\$ -	0%					
1.10.0.3.	SNAP	89495	RALO SFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_ 06/2022	UN		100%	-	R\$ 19,64	BDI 1	R\$ 24,55	R\$ -	0%					
1.11.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 44.982,64	25%					
1.11.1.			ATEERRAMENTO (SPDA)								R\$ 282,28	0%					
1.11.1.1.	SNAP	96985	HASTE DE ATERAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2023	UN	3,00	100%	3,00	R\$ 73,77	BDI 1	R\$ 92,21	R\$ 276,63	0%					
1.11.1.2.	SNAP	96973	CORDALHA DE COBRE Nº 10, 35 MM2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2023	M		60%	-	R\$ 77,35	BDI 1	R\$ 96,69	R\$ -	0%					
1.11.1.3.	SNAP	4274	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATÃO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTEÇÃO DE EDIFICAÇÕES CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, CAIXA DE APOIO PARA ATERAMENTO, CORDÃO EM POLIÉTERILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_ 12/2020	UN		100%	-	R\$ 123,15	BDI 1	R\$ 153,94	R\$ -	0%					
1.11.1.4.	SNAP	98111	CONECTOR SPATIAL, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2023	UN		100%	-	R\$ 55,69	BDI 1	R\$ 69,61	R\$ -	0%					
1.11.1.5.	SNAP	104752	CONECTOR SPATIAL, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2023	UN		100%	-	R\$ 22,84	BDI 1	R\$ 28,18	R\$ -	0%					
1.11.1.6.	SNAP	104750	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERAMENTO DE 3/8" E CABOS Nº 10 A Nº 10 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2023	UN		100%	-	R\$ 16,25	BDI 1	R\$ 20,31	R\$ -	0%					
1.11.1.7.	SNAP	104194	Cabo de aço galvanizado 3/8"	M		60%	-	R\$ 69,60	BDI 1	R\$ 87,00	R\$ -	0%					
1.11.1.8.	SNAP	104748	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2023	UN		100%	-	R\$ 27,15	BDI 1	R\$ 33,94	R\$ -	0%					
1.11.1.9.	SNAP	011032	GRAMPO U DE 5/8" NB EM AÇO GALVANIZADO	UN	1,00	100%	1,00	R\$ 12,62	BDI 1	R\$ 15,65	R\$ 15,65	0%					
1.11.1.10.	ORSE	11203	Chave de tensão máxima de 10	UN		100%	-	R\$ 31,60	BDI 1	R\$ 39,75	R\$ -	0%					
1.11.1.11.	SNAP	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2023	UN		100%	-	R\$ 26,95	BDI 1	R\$ 33,69	R\$ -	0%					
1.11.2.			ELETRODUTOS/CAIXAS/ELETROCALHA								R\$ 2.660,77	2%					
1.11.2.1.	SNAP	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES DO QUE 40 A 40 MM. AF_ 05/2023	M	80,00	60%	48,00	R\$ 9,05	BDI 1	R\$ 11,31	R\$ 543,00	0%					
1.11.2.2.	SNAP	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	80,00	60%	48,00	R\$ 10,21	BDI 1	R\$ 12,76	R\$ 612,60	0%					
1.11.2.3.	SNAP	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M		60%	-	R\$ 12,91	BDI 1	R\$ 16,14	R\$ -	0%					
1.11.2.4.	SNAP	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M		60%	-	R\$ 19,83	BDI 1	R\$ 24,79	R\$ -	0%					
1.11.2.5.	SNAP	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (3/8"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M		60%	-	R\$ 9,43	BDI 1	R\$ 11,79	R\$ -	0%					
1.11.2.6.	SNAP	91863	ELETRODUTO RÍGIDO RDSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M		60%	-	R\$ 11,68	BDI 1	R\$ 14,60	R\$ -	0%					
1.11.2.7.	SNAP	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN		100%	-	R\$ 12,35	BDI 1	R\$ 15,44	R\$ -	0%					
1.11.2.8.	SNAP	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	26,00	100%	26,00	R\$ 19,59	BDI 1	R\$ 24,49	R\$ 636,67	0%					
1.11.2.9.	SNAP	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	20,00	100%	20,00	R\$ 34,34	BDI 1	R\$ 42,93	R\$ 858,50	1%					
1.11.2.11.	SNAP	91942	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN		100%	-	R\$ 37,39	BDI 1	R\$ 47,41	R\$ -	0%					
1.11.2.12.	ORSE	13341	Chave de tensão máxima de 100	UN		100%	-	R\$ 117,88	BDI 1	R\$ 147,50	R\$ -	0%					
1.11.2.13.	ORSE	13308	Chave de tensão máxima de 250	UN		100%	-	R\$ 164,24	BDI 1	R\$ 205,20	R\$ -	0%					
1.11.2.14.	SNAP	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FLUIDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,600x0,400x0,10 M. AF_ 12/2020	UN		100%	-	R\$ 283,40	BDI 1	R\$ 354,25	R\$ -	0%					
1.11.2.15.	SNAP	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FLUIDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,600x0,400x0,10 M. AF_ 12/2020	UN		100%	-	R\$ 548,69	BDI 1	R\$ 685,86	R\$ -	0%					
1.11.2.16.	SNAP	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN		100%	-	R\$ 19,46	BDI 1	R\$ 24,33	R\$ -	0%					
1.11.2.17.	SNAP	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN		100%	-	R\$ 22,72	BDI 1	R\$ 28,40	R\$ -	0%					
1.11.3.			FIOS E CABOS								R\$ 15.616,20	10%					
1.11.3.1.	SNAP	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	1.200,00	60%	720,00	R\$ 5,52	BDI 1	R\$ 6,90	R\$ 4.968,00	3%					
1.11.3.2.	SNAP	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	840,00	60%	504,00	R\$ 8,14	BDI 1	R\$ 10,18	R\$ 5.128,20	3%					
1.11.3.3.	SNAP	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	640,00	60%	384,00	R\$ 11,50	BDI 1	R\$ 14,38	R\$ 5.520,00	4%					
1.11.3.4.	SNAP	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M		100%	-	R\$ 18,41	BDI 1	R\$ 23,01	R\$ -	0%					
1.11.3.5.	SNAP	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M		100%	-	R\$ 28,92	BDI 1	R\$ 36,15	R\$ -	0%					
1.11.3.6.	SNAP	101889	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	M		60%	-	R\$ 27,46	BDI 1	R\$ 34,33	R\$ -	0%					
1.11.4.			QUADROS E DISJUNTORES								R\$ 586,16	0%					
1.11.4.1.	SNAP	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	6,00	100%	6,00	R\$ 15,09	BDI 1	R\$ 18,86	R\$ 113,17	0%					
1.11.4.2.	SNAP	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 30 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	1,00	100%	1,00	R\$ 27,48	BDI 1	R\$ 34,35	R\$ 34,35	0%					
1.11.4.3.	SNAP	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	1,00	100%	1,00	R\$ 68,99	BDI 1	R\$ 86,24	R\$ 86,23	0%					
1.11.4.4.	SNAP	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	1,00	100%	1,00	R\$ 88,68	BDI 1	R\$ 110,85	R\$ 110,85	0%					
1.11.4.5.	SNAP	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	1,00	100%	1,00	R\$ 154,19	BDI 1	R\$ 193,74	R\$ 192,73	0%					
1.11.4.6.	SNAP	101895	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2020	UN		100%	-	R\$ 394,67	BDI 1	R\$ 493,64	R\$ -	0%					
1.11.4.7.	SNAP	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN		100%	-	R\$ 133,67	BDI 1	R\$ 167,08	R\$ -	0%					
1.11.4.8.	SNAP	90408	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO (GRANDE 070x60 CM). AF_ 09/2023	UN	1,00	100%	1,00	R\$ 39,07	BDI 1	R\$ 48,84	R\$ 48,83	0%					
1.11.4.9.	SNAP	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN		100%	-	R\$ 410,97	BDI 1	R\$ 513,71	R\$ -	0%					
1.11.4.10.	SNAP	101898	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN		100%	-	R\$ 612,04	BDI 1	R\$ 765,05	R\$ -	0%					
1.11.4.11.	SNAP	101897	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN		100%	-	R\$ 970,14	BDI 1	R\$ 1.212,68	R\$ -	0%					
1.11.4.12.	SNAP	101898	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN		100%	-	R\$ 1.291,31	BDI 1	R\$ 1.614,14	R\$ -	0%					
1.11.4.13.	SNAP	101899	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN		100%	-	R\$ 2.055,24	BDI 1	R\$ 2.565,05	R\$ -	0%					
1.11.5.			INTERRUPTORES E TOMADAS								R\$ 21.517,04	14%					
1.11.5.1.	SNAP	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	40,00	100%	40,00	R\$ 30,92	BDI 1	R\$ 38,65	R\$ 1.546,00	1%					
1.11.5.2.	SNAP	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	34,00	100%	34,00	R\$ 52,63	BDI 1	R\$ 65,79	R\$ 2.236,77	1%					
1.11.5.3.	SNAP	91955	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN		100%	-	R\$ 46,96	BDI 1	R\$ 58,70	R\$ -	0%					
1.11.5.4.	SNAP	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN		100%	-	R\$ 62,99	BDI 1	R\$ 78,74	R\$ -	0%					
1.11.5.5.	SNAP	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN		100%	-	R\$ 37,70	BDI 1	R\$ 47,13	R\$ -	0%					
1.11.5.6.	SNAP	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	30,00	100%	30,00	R\$ 49,72	BDI 1	R\$ 62,15	R\$ 1.864,50	1%					
1.11.5.7.	SNAP	91997	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2														

1			ID DA UNIDADE		87													
ItM	Fonte	Código	Descrição	Unidade	UBS - Vila Nova - Manutenção	Quant. Utilizado (%)	Quant.	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(25%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Peso (%)						
ATA- PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DE EDIFICAÇÕES DA SEC.SAUDE											R\$ 164.209,07							
1.11.5.15	PRÓPRIO	015	COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMAMENTO. AF_11/2022 (104481)	UN	12,00	100%	12,00	R\$ 341,23	BDI 1	R\$ 426,54	R\$ 5.118,51	3%						
1.11.5.16	SNAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X6) AF_08/2023	UN	60,00	100%	60,00	R\$ 5,99	BDI 1	R\$ 7,49	R\$ 449,25	0%						
1.11.6.			LÂMPADAS E LUMINÁRIAS								R\$ 4.320,19	3%						
1.11.6.1	SNAPI	103782	LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024	UN	20,00	100%	20,00	R\$ 30,46	BDI 1	R\$ 38,08	R\$ 761,50	0%						
1.11.6.2	SNAPI	97605	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2024	UN		100%	-	R\$ 84,34	BDI 1	R\$ 105,43	R\$ -	0%						
1.11.6.3	ORSEJ	13947	Luminária plafon (sobrepôr) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G-1 Light ou similar	UN		100%	-	R\$ 193,00	BDI 1	R\$ 241,25	R\$ -	0%						
1.11.6.4	ORSEJ	14477	Luminária plafon de sobrepôr eM LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar	UN	2,00	100%	2,00	R\$ 35,18	BDI 1	R\$ 43,98	R\$ 87,95	0%						
1.11.6.5	ORSEJ	14478	Luminária plafon de sobrepôr eM LED 25.5x25.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	UN	6,00	100%	6,00	R\$ 70,45	BDI 1	R\$ 88,06	R\$ 528,37	0%						
1.11.6.6	ORSEJ	14490	Luminária plafon de sobrepôr eM LED 40 x 40cm, 30W 4000K bivolt, Avant ou sm Iar	UN	6,00	100%	6,00	R\$ 130,93	BDI 1	R\$ 163,66	R\$ 981,97	1%						
1.11.6.7	SNAPI	101657	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2024, PR	UN	4,00	100%	4,00	R\$ 392,08	BDI 1	R\$ 495,10	R\$ 1.960,40	1%						
1.12.			REVESTIMENTOS								R\$ -	0%						
1.12.1.			PAREDE								R\$ -	0%						
1.12.1.1	SNAPI	87904	CHARISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2		95%	-	R\$ 8,93	BDI 1	R\$ 11,16	R\$ -	0%						
1.12.1.2	SNAPI	87532	EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 1M2 E 10M2, E - 17 MM COM TALISCAS. AF_03/2024	M2		95%	-	R\$ 43,43	BDI 1	R\$ 54,29	R\$ -	0%						
1.12.1.3	SNAPI	87528	EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 1M2, E - 17 MM COM TALISCAS. AF_03/2024	M2		95%	-	R\$ 47,77	BDI 1	R\$ 59,71	R\$ -	0%						
1.12.1.4	ORSE	4783	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	M2		95%	-	R\$ 35,21	BDI 1	R\$ 44,01	R\$ -	0%						
1.12.1.5	ORSE	1908	Reboco ou reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	M2		95%	-	R\$ 35,84	BDI 1	R\$ 44,80	R\$ -	0%						
1.12.1.6	ORSE	6295	Reboco ou reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	M2	-	95%	-	R\$ 76,62	BDI 1	R\$ 95,78	R\$ -	0%						
1.12.1.7	SNAPI	104612	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023, PE	M2		95%	-	R\$ 99,38	BDI 1	R\$ 124,23	R\$ -	0%						
1.12.1.8	SNAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023, PE	M2		95%	-	R\$ 75,89	BDI 1	R\$ 94,86	R\$ -	0%						

1			10 DA UNIDADE		87													
ItM	Fonte	Código		Descrição	Unidade	UBS - Vila Nova - Manutenção	Quant. Utilizado (%)	Quant.	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(25%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)		Preço Total (R\$)		Peso (%)			
ATA- PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DE EDIFICAÇÕES DA SEC SAÚDE													R\$	154.209,07				
1.12.1.9	SNAPI	87273		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 09/2023. PE	M2		95%	-	R\$ 68,92	BDI 1	R\$ 86,15		R\$ -		0%			
1.12.1.10	ORSE	5057		Revestimento cerâmico em alvenaria colada sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura scm. AF. 07/2021	M2	-	95%	-	R\$ 505,25	BDI 1	R\$ 631,56		R\$ -		0%			
1.12.2.				PISO									R\$ -		0%			
1.12.2.1	SNAPI	87692		CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL. APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA SCM. AF. 07/2021	M2	-	50%	-	R\$ 62,76	BDI 1	R\$ 78,45		R\$ -		0%			
1.12.2.2	SNAPI	98869		SOLERA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,5 CM. AF. 09/2020	M		50%	-	R\$ 119,00	BDI 1	R\$ 148,75		R\$ -		0%			
1.12.2.3	SNAPI	87255		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF. 09/2023. PE	M2		50%	-	R\$ 88,32	BDI 1	R\$ 110,40		R\$ -		0%			
1.12.2.4	SNAPI	87256		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 02/2023. PE	M2	-	50%	-	R\$ 76,61	BDI 1	R\$ 95,76		R\$ -		0%			
1.12.2.5	ORSE	7767		Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Branco Plus polido (porcelanato), cor bege, Elane ou similar, aplicado com argamassa inden salada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base ou elbbo go	M2	-	50%	-	R\$ 156,64	BDI 1	R\$ 195,80		R\$ -		0%			
1.12.2.6	ORSE	13161		Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha tra vertino varcos, cretão, Porcelbo ou similar, aplicado com argamassa inden salada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base ou elbbo go	M2	-	50%	-	R\$ 205,11	BDI 1	R\$ 256,39		R\$ -		0%			
1.12.2.7	ORSE	12247		Revestimento cerâmico 10 x 50,5 cm, porcelanato, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa inden salada AC-III, rejuntado	M	-	50%	-	R\$ 8,37	BDI 1	R\$ 10,46		R\$ -		0%			
1.12.2.8	PRÓPRIO	016		POLIMENTO, TRATAMENTO E LIMPEZA DO PISO GRANITINA COM ESTUQUE, LUMINATO E BRANCO	M2	-	50%	-	R\$ 79,15	BDI 1	R\$ 98,94		R\$ -		0%			
1.12.2.9	SNAPI	104162		PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA	M2	-	50%	-	R\$ 111,99	BDI 1	R\$ 139,99		R\$ -		0%			
1.12.2.10	PRÓPRIO	017		RODAPE EM GRANITINA 7 CM, ESPESURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA	M	-	50%	-	R\$ 31,38	BDI 1	R\$ 39,23		R\$ -		0%			
1.12.2.11	SNAPI	101094		PISO TATIL, PISO TATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, 40 X 25 CM, E 1 CM PARA COLA	M	-	50%	-	R\$ 179,87	BDI 1	R\$ 224,59		R\$ -		0%			
1.12.2.12	PRÓPRIO	018		PISO TATIL, PISO TATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, 40 X 40 CM, E 1,5 CM PARA COLA	M	-	50%	-	R\$ 34,80	BDI 1	R\$ 43,50		R\$ -		0%			
1.12.3.				FORRO									R\$ -		0%			
1.12.3.1	SNAPI	96120		ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF. 08/2023	M	-	55%	-	R\$ 3,01	BDI 1	R\$ 3,76		R\$ -		0%			
1.12.3.2	SNAPI	96486		FORRO EM REGRAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DIRECIONAL. AF. 09/2023. PE	M2	-	55%	-	R\$ 63,66	BDI 1	R\$ 79,58		R\$ -		0%			
1.12.3.3	SNAPI	96121		ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF. 08/2023	M	-	55%	-	R\$ 10,52	BDI 1	R\$ 13,15		R\$ -		0%			
1.12.3.4	ORSE	7702		Forno de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618MM, Marca GYPSUM, Modo de instalação ou similar, instalado.	M2	-	55%	-	R\$ 81,09	BDI 1	R\$ 101,36		R\$ -		0%			
1.12.3.5	ORSE	1946		Forno de gesso com LAM, em placas 60 x 60 cm, c/ isolamento em la de vidro, Inc laeive Moderatissimo, com rejuntos 3,5cm x 5,5cm, instalado.	M2	-	55%	-	R\$ 138,15	BDI 1	R\$ 172,69		R\$ -		0%			
1.13.				VIDRO									R\$ -		0%			
1.13.0.1	ORSE	10036		Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Cita Due Alcoa, em vidro laminado 3+3 prata reflexivo Medindo 8,30x6,87M, c/06 Módulos verticais e 11 Módulos horizontais e 05 gavetas para Manutenção (ver Roteiro Técnico)	M2		70%	-	R\$ 1.923,31	BDI 1	R\$ 2.404,14		R\$ -		0%			
1.13.0.2	ORSE	1879		Vidro liso incolor 6MM - Rev 01 - 10/2021	M2		70%	-	R\$ 179,65	BDI 1	R\$ 224,58		R\$ -		0%			
1.13.0.3	ORSE	1880		Vidro liso incolor 8MM - Rev 01 - 10/2021	M2		70%	-	R\$ 218,16	BDI 1	R\$ 272,70		R\$ -		0%			
1.13.0.4	ORSE	1884		Vidro laminado 3 MM, liso, transparente, com ferragens - Rev 04 - 10/2021	M2	-	70%	-	R\$ 381,69	BDI 1	R\$ 480,61		R\$ -		0%			
1.13.0.5	ORSE	1885		Vidro laminado 10 MM, liso, transparente, com ferragens - Rev 04 - 10/2021	M2	-	70%	-	R\$ 668,65	BDI 1	R\$ 1.110,69		R\$ -		0%			
1.13.0.6	ORSE	915		Espelho liso e 2-6MM	M2	-	70%	-	R\$ 441,45	BDI 1	R\$ 551,83		R\$ -		0%			
1.14.				PINTURA DE PISO/PAREDE E IMPERMEABILIZAÇÃO									R\$	54.765,49	36%			
1.14.1.				PINTURA									R\$	54.765,49	36%			
1.14.1.1	SNAPI	88497		EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOIS, LIVIMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	300,00	70%	210,00	R\$ 20,35	BDI 1	R\$ 25,44		R\$ 5.341,87		3%			
1.14.1.2	SNAPI	88496		EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOIS, LIVIMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	300,00	70%	210,00	R\$ 35,93	BDI 1	R\$ 44,41		R\$ 9.326,62		6%			
1.14.1.3	SNAPI	96135		APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOIS. AF. 10/2021	M2	300,00	70%	210,00	R\$ 33,96	BDI 1	R\$ 42,45		R\$ 8.914,50		6%			
1.14.1.4	SNAPI	88485		FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	M2	300,00	70%	210,00	R\$ 4,53	BDI 1	R\$ 5,66		R\$ 1.189,12		1%			
1.14.1.5	SNAPI	88489		PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF. 04/2023	M2	300,00	70%	210,00	R\$ 15,04	BDI 1	R\$ 18,80		R\$ 3.948,00		3%			
1.14.1.6	SNAPI	88488		PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF. 04/2023	M2	300,00	70%	210,00	R\$ 17,59	BDI 1	R\$ 21,99		R\$ 4.617,37		3%			
1.14.1.7	SNAPI	88428		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF. 10/2021	M2	300,00	70%	210,00	R\$ 36,25	BDI 1	R\$ 45,31		R\$ 9.515,62		6%			
1.14.1.8	SNAPI	102494		PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOIS, INCLUSIVE PRIMER E PISO AF. 10/2021	M2	20,00	70%	14,00	R\$ 60,94	BDI 1	R\$ 76,18		R\$ 1.066,45		1%			
1.14.1.9	SNAPI	102491		PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOIS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF. 09/2021	M2	300,00	70%	210,00	R\$ 24,12	BDI 1	R\$ 30,15		R\$ 6.331,50		4%			
1.14.1.10	PRÓPRIO	019		APLICAÇÃO MANUAL DE ESMALTA SINTETICO A BASE D'AGUA (1 DEMÃO)	M2	300,00	70%	210,00	R\$ 17,20	BDI 1	R\$ 21,50		R\$ 4.515,44		3%			
1.15.				IMPERMEABILIZAÇÃO									R\$ -		0%			
1.15.0.1	SNAPI	98557		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS. AF. 09/2023	M2	-	55%	-	R\$ 42,23	BDI 1	R\$ 52,79		R\$ -		0%			
1.15.0.2	SNAPI	98562		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E-1 60M. AF. 09/2023	M2	-	55%	-	R\$ 53,49	BDI 1	R\$ 66,86		R\$ -		0%			
1.15.0.3	ORSE	7729		Impermeabilização de superfície (argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2,5cm, c/Reforço estrutural vertical ou similar	M2	-	55%	-	R\$ 63,23	BDI 1	R\$ 79,04		R\$ -		0%			
1.15.0.4	SNAPI	98557		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS. AF. 09/2023	M2	-	55%	-	R\$ 42,23	BDI 1	R\$ 52,79		R\$ -		0%			
1.15.0.5	SNAPI	98547		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF. 09/2023	M2	-	55%	-	R\$ 207,85	BDI 1	R\$ 259,81		R\$ -		0%			

1			ID DA UNIDADE		87													
ItM	Fonte	Código	Descrição	Unidade	UBS - Vila Nova - Manutenção	Quant. Utilizado (%)	Quant.	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(25%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Peso (%)						
ATA- PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DE EDIFICAÇÕES DA SEC.SAUDE											R\$	164.209,07						
1.16.			EXTINTORES DE INCÊNDIO								R\$	93,82	0%					
1.16.0.1	SNAPI	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2009_P6	UN	-	100%	-	R\$ 720,89	BDI 1	R\$ 901,00	R\$ -	0%						
1.16.0.2	SNAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2009_P6	UN	-	100%	-	R\$ 257,80	BDI 1	R\$ 322,25	R\$ -	0%						
1.16.0.3	SNAPI	101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2009_P6	UN	-	100%	-	R\$ 302,31	BDI 1	R\$ 377,89	R\$ -	0%						
1.16.0.4	SNAPI-I	37557	PLOQUINILUMINESCENTE, QUADRADA, 14 X 14" CM, EM PVC, 2" MM ANTI-CHAMAS (SEMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 15560)	UN	-	100%	-	R\$ 8,96	BDI 1	R\$ 11,20	R\$ -	0%						
1.16.0.5	SNAPI-I	38774	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 V, BATERIA DE LITIO, AUTONÔMIA DE 6 HOURS	UN	6,00	100%	6,00	R\$ 12,51	BDI 1	R\$ 15,64	R\$ 93,82	0%						
1.16.0.6	ORSE	7860	Luminária automática de emergência com lâmpada halógena H372v, ref. Lux 110, d a Lutron ou similar - Rev.01	UN	-	100%	-	R\$ 301,00	BDI 1	R\$ 376,25	R\$ -	0%						
1.17.			LIMPEZA								R\$	0%						
1.17.0.1	SNAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_ 03/2024	M2	-	50%	-	R\$ 4,60	BDI 1	R\$ 5,75	R\$ -	0%						
1.17.0.2	SNAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESPONJA MANUAL. AF_ 06/2019	M2	-	50%	-	R\$ 5,45	BDI 1	R\$ 6,81	R\$ -	0%						
1.17.0.3	SNAPI	98533	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 6,00 M E MENOR QUE 8,00 M. AF_ 03/2024	UN	-	100%	-	R\$ 119,00	BDI 1	R\$ 145,75	R\$ -	0%						
1.17.0.4	SNAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_ 04/2019	M2	-	50%	-	R\$ 1,53	BDI 1	R\$ 1,91	R\$ -	0%						
1.17.0.5	ORSE	4865	Limpeza de calha de zinco	M	-	50%	-	R\$ 18,45	BDI 1	R\$ 23,06	R\$ -	0%						
1.17.0.6	ORSE	10308	Limpeza de reservatório	M3	-	50%	-	R\$ 12,50	BDI 1	R\$ 15,63	R\$ -	0%						
1.18.			ADMINISTRAÇÃO								R\$	9.425,75	6%					
1.18.0.1	SNAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	100%	40,00	R\$ 136,69	BDI 1	R\$ 170,86	R\$ 6.834,50	4%						
1.18.0.2	SNAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	100%	60,00	R\$ 34,95	BDI 1	R\$ 43,19	R\$ 2.591,25	2%						

GURUPI, 06 DE FEVEREIRO DE 2026

ELIZALDO FERREIRA COELHO FILHO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 303110-D/TO