

MEMORIAL DE CÁLCULO- UBS CAMPO BELO								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	JUSTIFICATIVA					
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS							
1.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	METRAGEM			QUANTIDADE		TOTAL
				140,00				140,00
1.1.2	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M²	METRAGEM					TOTAL
				8,60				8,60
1.1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	METRAGEM					TOTAL
				1,00				1,00
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
1.2.10	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	ÁREA	TOTAL
	TROCA DE CAIXAS DE PASSAGEM CANOS PLUVIAL							136,20
1.2.11	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	ÁREA	TOTAL
	FORRO DE GESSO SALA VACINA, CONSULTÓRIO 1 E 3							146,23
1.2.12	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	ÁREA	TOTAL
	FORRO DE GESSO ENTRADA							78,65
1.2.13	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	ÁREA	TOTAL
	TROCA PORTAS CONSULTÓRIOS						26,67	26,67
1.2.15	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	ÁREA	TOTAL
	REPARO GERAL TELHADO						146,58	146,58
1.2.23	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	VOLUME	TOTAL
	VASO SANITÁRIO WC FEMININO					1,00		5,00
	VASO SANITÁRIO WCMASCULINO					1,00		
	VASO SANITÁRIO WC CONSULTÓRIO 1					1,00		
	VASO SANITÁRIO WCCONSUTÓRIO 2					1,00		
	VASO SANITÁRIO BANHEIRO PCD ENTRADA					1,00		
1.2.24	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	VOLUME	TOTAL
	REPAROS GERAIS UNIDADE					20,00		20,00

1.2.25	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	VOLUME	TOTAL
	REPAROS GERAIS UNIDADE					12,00		12,00
1.2.27	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	VOLUME	TOTAL
	RECEPÇÃO					2,00		50,00
	WC FEMININO PCD					1,00		
	WC MASCULINO PCD					3,00		
	SALA ADMINISTRATIVA					4,00		
	EXPURGO					2,00		
	ALMOXARIFADO					2,00		
	SALA ATIVIDADES COLETIVAS					2,00		
	SALA DE CURATIVOS					2,00		
	SALA DE VACINAS					3,00		
	CONSULTÓRIO 03					2,00		
	BANHEIRO 03					1,00		
	DML					4,00		
	SALA OBSERVAÇÃO					2,00		
	CONSULTÓRIO 02					3,00		
	CONSULTÓRIO 01					3,00		
	SALA DE COLETA					3,00		
	ARQUIVOS					3,00		
	COPA					4,00		
	BANHEIRO FEMININO FUNCIONARIOS					4,00		
1.2.28	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	VOLUME	TOTAL
	RECEPÇÃO					1,00		57,00
	WC FEMININO PCD					1,00		
	WC MASCULINO PCD					1,00		
	SALA ADMINISTRATIVA					6,00		
	EXPURGO					1,00		
	ALMOXARIFADO					1,00		
	SALA ATIVIDADES COLETIVAS					3,00		
	SALA DE CURATIVOS					3,00		
	SALA DE VACINAS					4,00		
	CONSULTÓRIO 03					1,00		
	BANHEIRO 03					2,00		
	DML					3,00		
	SALA OBSERVAÇÃO					3,00		
	CONSULTÓRIO 02					3,00		
	CONSULTÓRIO 01					3,00		
	SALA DE COLETA					2,00		

	ARQUIVOS					3,00		
	COPA					2,00		
	BANHEIRO FEMININO FUNCIONARIOS					2,00		
	CIRCULAÇÃO					2,00		
	ESTOCAGEM					2,00		
	SALA INALAÇÃO					8,00		
1.2.30	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021	UN	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	VOLUME	TOTAL
	REPAROS GERAIS UNIDADE							246,26
1.2.31	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M²	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	ÁREA	TOTAL
	PORTÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EXTERNAS						-	126,30
1.2.33	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	VOLUME	TOTAL
	RETIRADA ENTULHO GERAL PROVENIENTE DA OBRA							61,50
4.0	VEDAÇÃO							
4.1	PAREDES E PAINÉIS							
4.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	COMPRIMENTO	ALTURA	LARGURA	QUANTIDADE	ÁREA (+25% PERDA)	TOTAL
	EXECUÇÃO MURETAS ÁREA EXTERNA							6,90
4.1.5	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017	M²	COMPRIMENTO	ALTURA	LARGURA	QUANTIDADE	ÁREA (+25% PERDA)	TOTAL
	DIVISÓRIA ARQUIVOS		5,30	3,15		1,00	16,70	
	DIVISÓRIA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 1		8,85	3,15		2,00	55,76	
	DIVISÓRIA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 2		8,85	3,15		2,00	55,76	
	DIVISÓRIA ESTOCAGEM		2,85	3,15		1,00	8,98	
5.0	ESQUADRIAS							
5.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA							
5.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	QUANTIDADE					TOTAL
	WC FUNCIONÁRIOS		1,00					
	WC FEMININO FUNCIONÁRIOS		1,00					2,00

5.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	QUANTIDADE					TOTAL
	SALA ATIVIDADES COLETIVAS		1,00					8,00
	SALA DE CURATIVOS		1,00					
	SALA DE VACINAS		1,00					
	CONSULTÓRIO 03		1,00					
	BANHEIRO 03		1,00					
	DML		1,00					
	SALA OBSERVAÇÃO		1,00					
	CONSULTÓRIO 02		1,00					
5.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	QUANTIDADE					TOTAL
	WC FEMININO PCD		1,00					9,00
	WC MASCULINO PCD		1,00					
	SALA ADMINISTRATIVA		1,00					
	EXPURGO		1,00					
	ALMOXARIFADO		1,00					
	SALA ATIVIDADES COLETIVAS		1,00					
	SALA DE CURATIVOS		1,00					
	WC CONSULTÓRIO 1		1,00					
	WC CONSULTÓRIO 3		1,00					
5.1.12	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	QUANTIDADE					TOTAL
	ACESSÓRIO PORTAS INTERNAS		16,00					16,00
5.1.13	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	QUANTIDADE					TOTAL
	ACESSÓRIO PORTAS INTERNAS		4,00					4,00
5.1.14	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	QUANTIDADE					TOTAL
	ACESSÓRIO PORTAS INTERNAS		3,00					3,00

5.1.15	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	QUANTIDADE					TOTAL
	ACESSÓRIO PORTAS INTERNAS		3,00					3,00
5.1.16	FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019	UN	QUANTIDADE					TOTAL
	ACESSÓRIO PORTAS INTERNAS		2,00					2,00
5.1.17	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	QUANTIDADE					TOTAL
	SALA ATIVIDADES COLETIVAS		1,00					19,00
	SALA DE CURATIVOS		1,00					
	SALA DE VACINAS		1,00					
	CONSULTÓRIO 03		1,00					
	BANHEIRO 03		1,00					
	DML		1,00					
	SALA OBSERVAÇÃO		1,00					
	CONSULTÓRIO 02		1,00					
	PORTA WC FEMININO		1,00					
	PORTA WC MASCULINO		1,00					
	WC FEMININO PCD		1,00					
	WC MASCULINO PCD		1,00					
	SALA ADMINISTRATIVA		1,00					
	EXPURGO		1,00					
	ALMOXARIFADO		1,00					
	SALA ATIVIDADES COLETIVAS		1,00					
	SALA DE CURATIVOS		1,00					
	WC CONSULTÓRIO 1		1,00					
	WC CONSULTÓRIO 3		1,00					
5.1.18	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	QUANTIDADE					TOTAL
	REPARO PORTAS INTERNAS		19,00					19,00
5.1.19	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	QUANTIDADE					TOTAL
	CONSULTÓRIO 03		3,00					30,00
	BANHEIRO 03		3,00					
	DML		3,00					
	SALA OBSERVAÇÃO		3,00					
	CONSULTÓRIO 02		3,00					
	PORTA WC FEMININO		3,00					
	PORTA WC MASCULINO		3,00					
	WC FEMININO PCD		3,00					

	WC MASCULINO PCD		3,00					
	SALA ADMINISTRATIVA		3,00					
	EXPURGO		3,00					
5.1.21	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	QUANTIDADE					TOTAL
	WC FEMININO PCD		2,00					4,00
	WC MASCULINO PCD		2,00					
	PORTA WC FEMINIO FUNCIONÁRIOS		1,00					
	PORTA WC MASCULINO FUNCIONÁRIOS		1,00					
5.2	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E METÁLICAS							
5.2.1	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANTIDADE	ÁREA		TOTAL
	JANELAS SUBSTITUINADO COBOGÓ							27,00
5.2.4	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANTIDADE	ÁREA		TOTAL
	WC FEMINO FUNCIONÁRIOS		2,00	0,60	1,00	1,20		4,92
	DML		1,50	0,60	1,00	0,90		
	DEPÓSITO		1,50	0,60	1,00	0,90		
	EXPURGO		0,80	0,60	2,00	0,96		
	WC MASCULINO FUNCIONÁRIOS		0,80	0,60	2,00	0,96		
5.2.6	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	M²	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANTIDADE	ÁREA		TOTAL
	REPARO PORTAS GERAL							6,00
5.2.7	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	M²	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANTIDADE	ÁREA		TOTAL
	REPARO PORTAS GERAL							6,00
5.2.8	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANTIDADE	ÁREA		TOTAL
	PORTAS EXTERNAS							26,45
5.2.11	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M²	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANTIDADE	ÁREA		TOTAL
	PORTA DA CASA DE GÁS		1,50	1,50	1,00	2,25		2,25
5.2.13	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	M²	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANTIDADE	ÁREA		TOTAL
	GRADES NA PARTE EXTERNA DA FACHADA FRONTAL		46,58	2,00	1,00	93,16		186,32
			46,58	2,00	1,00	93,16		

5.2.14	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M²	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANTIDADE	ÁREA		TOTAL
	PEITORIS GERAIS							48,60
6.0	COBERTURA							
6.1	ESTRUTURA E TELHAMENTO							
6.1.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	COMPRIMENTO	LARGURA		ÁREA		TOTAL
	COBERTURA GERAL							642,32
6.1.7	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMINIO	M²	COMPRIMENTO	LARGURA		ÁREA		TOTAL
	COBERTURA GERAL							45,63
6.2	CALHA/RUFO							
6.2.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	COMPRIMENTO					TOTAL
	REPARO TELHADO GERAL		132,58					132,58
6.2.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	COMPRIMENTO					TOTAL
	REPARO TELHADO GERAL		12,60					12,60
6.2.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	COMPRIMENTO					TOTAL
	REPARO TELHADO GERAL		56,23					56,23
6.2.4	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	COMPRIMENTO					TOTAL
	REPARO TELHADO GERAL		36,89					36,89
6.2.5	PINGADEIRA DE CIMENTO - 15CM ENTRE BORDAS	M	COMPRIMENTO					TOTAL
	PINGADEIRA MUROS EXTERNOS		64,00					64,00
7.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS							
7.2	LOUÇAS E METAIS							
7.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN				QUANTIDADE		TOTAL
	REPARO BANHEIROS GERAIS					9,00		9,00
7.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN				QUANTIDADE		TOTAL

	REPARO BANHEIROS GERAIS					6,00		6,00
7.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN				QUANTIDADE		TOTAL
	REPARO BANHEIROS GERAIS					6,00		6,00
7.2.7	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN				QUANTIDADE		TOTAL
	BANHEIRO FEMININO PCD					1,00		2,00
	BANHEIRO MASCULINO FUNCIONÁRIOS					1,00		
7.2.11	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN				QUANTIDADE		TOTAL
	TORNEIRAS GERAIS					2,00		2,00
7.2.12	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN				QUANTIDADE		TOTAL
	TORNEIRAS GERAIS					2,00		2,00
7.2.13	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN				QUANTIDADE		TOTAL
	TORNEIRAS GERAIS					12,00		12,00
7.2.16	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN				QUANTIDADE		TOTAL
	LOUÇAS GERAIS					6,00		6,00
7.2.18	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN				QUANTIDADE		TOTAL
	BANHEIRO CONSULTÓRIO					2,00		3,00
	BANHEIRO CONSULTÓRIO 01					1,00		
7.2.21	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN				QUANTIDADE		TOTAL
	BANHEIROS MASCULINOS					2,00		2,00
7.2.25	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN				QUANTIDADE		TOTAL
						3,00		3,00

7.2.32	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN				QUANTIDADE		TOTAL
						3,00		3,00
7.2.35	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN				QUANTIDADE		TOTAL
						3,00		3,00
7.2.41	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN				QUANTIDADE		TOTAL
	BANHEIROS FUNCIONÁRIOS					2,00		2,00
7.2.45	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN				QUANTIDADE		TOTAL
	ACESSÓRIOS ACESSIBILIDADE					6,00		6,00
7.3	REDE DE ESGOTO							
7.3.6	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	QUANTIDADE					TOTAL
	GERAL					12,00		12,00
7.3.21	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	COMPRIMENTO			QUANTIDADE	METRAGEM	TOTAL
	REPARO CAIXAS DA ÁREA EXTERNA					3,00		8,00
7.3.22	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	COMPRIMENTO			QUANTIDADE	METRAGEM	TOTAL
	REPAROS GERAIS					4,00		4,00
7.4	ÁGUAS PLUVIAIS							
7.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	QUANTIDADE					TOTAL
	DESCIDA ÁGUA PLUVIAL PAVILHÃO 1		16,00					16,00
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
8.2	ELETRODUTOS/CAIXAS/ELETROCALHA							
8.2.5	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	COMPRIMENTO			QUANTIDADE		TOTAL
	PASSAGEM TUBULAÇÕES ALIMENTAÇÃO REFLETORES					80,00		80,00

8.2.16	CANALETA PVC COM TAMPA 32X16X2000MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	COMPRIMENTO			QUANTIDADE		TOTAL
	ALTERAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS					38,00		38,00
8.2.17	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	UN	COMPRIMENTO			QUANTIDADE		TOTAL
	ALTERAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS					12,00		12,00
8.3	FIOS E CABOS							
8.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	COMPRIMENTO			QUANTIDADE		TOTAL
	ALIMENTAÇÃO NOVOS PONTOS DE TOMADA					320,00		320,00
8.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	COMPRIMENTO			QUANTIDADE		TOTAL
	ALIMENTAÇÃO DCHUVEIROS					300,00		300,00
8.4	QUADROS E DISJUNTORES							
8.4.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN				QUANTIDADE		TOTAL
	ATUALIZAÇÃO DO QUADRO ELÉTRICO					3,00		3,00
8.4.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN				QUANTIDADE		TOTAL
	QUADRO ELÉTRICO ADICIONAL					1,00		1,00
8.4.12	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN				QUANTIDADE		TOTAL
	RASGO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO QUADRO ELÉTRICO					1,00		1,00
8.5	INTERRUPTORES E TOMADAS							
8.5.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN				QUANTIDADE		TOTAL
	ELÉTRICA GERAL					18,00		18,00
8.5.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN				QUANTIDADE		TOTAL
	ELÉTRICA GERAL					3,00		3,00

8.5.19	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN				QUANTIDADE		TOTAL
	ELÉTRICA GERAL					18,00		18,00
8.5.23	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN				QUANTIDADE		TOTAL
	ELÉTRICA GERAL					64,00		64,00
8.5.26	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN				QUANTIDADE		TOTAL
	ELÉTRICA GERAL					2,00		68,00
8.6	LÂMPADAS E LUMINÁRIAS							
8.6.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN				QUANTIDADE		TOTAL
	ILUMINAÇÃO GERAL					14,00		14,00
8.6.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN				QUANTIDADE		TOTAL
	ILUMINAÇÃO GERAL					12,00		12,00
8.6.4	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020					QUANTIDADE		TOTAL
	ILUMINAÇÃO GERAL					16,00		16,00
8.6.5	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020					QUANTIDADE		TOTAL
	ILUMINAÇÃO GERAL					18,00		18,00
8.6.6	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020					QUANTIDADE		TOTAL
	ILUMINAÇÃO GERAL					9,00		9,00
8.6.13	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS					QUANTIDADE		TOTAL
	ILUMINAÇÃO GERAL					46,00		46,00

8.6.22	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020					QUANTIDADE		TOTAL
	ILUMINAÇÃO GERAL					8,00		8,00
8.6.30	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020					QUANTIDADE		TOTAL
	ELÉTRICA GERAL					46,00		46,00
9.0	REVESTIMENTOS							
9.1	PAREDE							
9.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	COMPRIMENTO	LARGURA		QUANTIDADE	ÁREA	TOTAL
	CHAPISCO ÁREA EXTERNA					1,00	25,36	25,36
9.1.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	COMPRIMENTO	LARGURA		QUANTIDADE	ÁREA	TOTAL
	CHAPISCO ÁREA EXTERNA					1,00	36,48	36,48
9.1.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²				QUANTIDADE	ÁREA	TOTAL
	REBOCO PAREDE EXTERNA					1,00	28,26	28,26
9.1.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M²	COMPRIMENTO	LARGURA		QUANTIDADE	ÁREA	TOTAL
	REBOCO PAREDE EXTERNA					1,00	22,31	22,31
9.1.8	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M²	COMPRIMENTO	LARGURA		QUANTIDADE	ÁREA	TOTAL
	REBOCO PAREDE EXTERNA					1,00	3,21	3,21
9.1.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_06/2014	M²	COMPRIMENTO	LARGURA		QUANTIDADE	ÁREA	TOTAL

	REBOCO PAREDE EXTERNA					1,00	46,58	46,58
9.1.11	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	COMPRIMENTO	LARGURA		QUANTIDADE	ÁREA	TOTAL
	REBOCO PAREDE EXTERNA					1,00	242,63	242,63
9.2	PISO							
9.2.6	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M²	COMPRIMENTO	LARGURA			ÁREA	TOTAL
	MANUTENÇÃO GRANITINA						36,12	36,12
9.2.7	RODAPE DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 7 CM	M²	COMPRIMENTO	LARGURA			ÁREA	TOTAL
	MANUTENÇÃO GRANITINA						126,30	126,30
9.3	FORRO							
9.3.2	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS	M²	COMPRIMENTO	LARGURA		QUANTIDADE	ÁREA	TOTAL
	TETO GERAL					1,00	265,30	265,30
9.3.4	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	M	COMPRIMENTO	LARGURA		QUANTIDADE		TOTAL
	TETO GERAL					589,36		589,36
9.3.6	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M² ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014	M	COMPRIMENTO	LARGURA		QUANTIDADE		TOTAL
	TETO GERAL					265,30		265,30
9.3.8	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M²	COMPRIMENTO	LARGURA		QUANTIDADE	ÁREA	TOTAL
	TETO EXTERNO ENTRADA					86,52		86,52
9.3.9	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	COMPRIMENTO	LARGURA		QUANTIDADE		TOTAL
	TETO EXTERNO ENTRADA					36,21		36,21
11.0	PINTURA DE PISO/PAREDE E IMPERMEABILIZAÇÃO							
11.1	PINTURA							
11.1.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	COMPRIMENTO	LARGURA		QUANTIDADE	ÁREA	TOTAL
	EMASSAMENTO GERAL PAREDE INTERNAS					1,00	345,62	345,62
11.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	COMPRIMENTO	ALTURA		QUANTIDADE	ÁREA	TOTAL

	EMASSAMENTO GERAL TETOS INTERNOS					1,00	524,36	524,36
11.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M²	COMPRIMENTO	ALTURA		QUANTIDADE	ÁREA	TOTAL
	EMASSAMENTO EXTERNO FACHADA					1,00	136,59	136,59
11.1.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	COMPRIMENTO	ALTURA		QUANTIDADE	ÁREA	TOTAL
	FUNDO RECEBER APLICAÇÃO TINTA					1,00	651,24	651,24
11.1.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	COMPRIMENTO	ALTURA		QUANTIDADE	ÁREA	TOTAL
	PINTURA GERAL PAREDES INTERNAS					1,00	1.307,25	1.370,25
11.1.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	COMPRIMENTO	ALTURA		QUANTIDADE	ÁREA	TOTAL
	PINTURA GERAL TETO					1,00	369,85	396,85
11.1.8	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M²	COMPRIMENTO	ALTURA		QUANTIDADE	ÁREA	TOTAL
	PINTURA PAREDES EXTERNAS					1,00	896,35	896,35
11.1.13	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M²	COMPRIMENTO	LARGURA		QUANTIDADE	ÁREA	TOTAL
	CALÇADAS DE PASSAGEM DA PARTE EXTERNA E PASSEIO					1,00	187,45	187,45
11.1.16	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M²	COMPRIMENTO	LARGURA		QUANTIDADE	ÁREA	TOTAL
	PINTURA FACHADA					1,00	6,80	6,80
11.1.18	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA	M²	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	ÁREA	TOTAL
	PINTURA ESTRUTURAS METALICAS					1,00	498,85	498,85
11.1.20	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	ÁREA	TOTAL
	PINTURA PORTAS DE MADEIRA					1,00	16,95	16,95
11.1.24	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE		TOTAL
	DEMARCAÇÃO GERAL INTERNAPISO					1,00	184,63	184,63
11.2	1,00							
11.2.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	COMPRIMENTO	ALTURA		QUANTIDADE	ÁREA	TOTAL
	IMPERMEABILIZAÇÃO						38,90	38,90

12.0	EXTINTORES DE INCÊNDIO							
12.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	QUANTIDADE					TOTAL
	REPOSIÇÃO EXTINTORES		3,00					3,00
13.0	URBANISMO							
13.1	PAISAGISMO							
13.1.1	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M.AF_05/2018	UN	QUANTIDADE					TOTAL
			2,00					2,00
13.1.3	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	QUANTIDADE					TOTAL
			1,00					1,00
13.1.5	PODA E LIMPEZA DE ARBUSTO TIPO CERCA VIVA	M²	QUANTIDADE					TOTAL
			3,00					3,00
13.2	CALÇADAS							
13.2.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M²	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	ÁREA	TOTAL
	CALÇADA FRONTAL		10,00	1,20			120,00	120,00
13.2.11	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO	M²	COMPRIMENTO					TOTAL
	PASSEIO FRONTAL		174,00					174,00
14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
14.1	DIVERSOS							
14.1.5	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	COMPRIMENTO					TOTAL
	GRELHA ÁREA EXTERNA DA QUADRA E PÁTIO PARA CAIXA DE DRENAGEM		60,00					60,00
14.1.12	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	COMPRIMENTO					TOTAL
	ACESSIBILIDADE		36,20					36,20
1.1.14	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN				QUANTIDADE		TOTAL
						1,00		1,00
14.2	LIMPEZA							

74 - Saúde - UBS Francisco Nogueira Lima (Campo Belo) - Orçamento

14.2.3	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M²	COMPRIMENTO	LARGURA			ÁREA	TOTAL
	LIMPEZA GERAL DA OBRA						1.500,00	1.500,00
14.2.5	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M²	COMPRIMENTO	LARGURA			ÁREA	TOTAL
	LIMPEZA GERAL PARTE INTERNA						650,00	776,00
14.2.7	LIMPEZA PISO MARMORE/GRANITO	M²	COMPRIMENTO	LARGURA			ÁREA	TOTAL
	LIMPEZA GERAL PARTE INTERNA						126,00	126,00

15.0	EQUIPE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA							
15.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	QUANTIDADE					TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO MÃO DE OBRA DIRETA							3,00
15.2	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	QUANTIDADE					TOTAL
								4,00
15.3	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	QUANTIDADE					TOTAL
								5,00
15.4	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	QUANTIDADE					TOTAL
								1,00
15.5	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	QUANTIDADE					TOTAL
								1,00
15.6	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	QUANTIDADE					TOTAL
								2,00
15.7	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	QUANTIDADE					TOTAL
								2,00
15.8	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	QUANTIDADE					TOTAL
	REPARO JARDINAGEM TOTAL		0,50					0,50
16.0	ADMINISTRAÇÃO							
16.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORAS	QTDE. H DIARIA	DIARIA				TOTAL
		320,00						320,00
16.5	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORAS	QTDE. H DIARIA	DIARIA				TOTAL
		320,00						320,00

ISABELLA MONTEIRO SILVA GALVÃO DIAS
ENGENHEIRA CIVIL CREA Nº 314887/D-TO