

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA (CURVA ABC)

Projeto: SAMU - CRU Porte I

Data de Atualização: Dezembro/2025

Responsável Técnico: ANDRÉ ORATHES DO RÊGO BARROS

CAU: 227.105-2

1. Itens de Relevância Financeira (Curva ABC de Insumos) com enfoque nos itens que compõem 50% do valor total do orçamento.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	VALOR
1.1.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5	R\$ 140.101,25
2.4.11.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	798,66	R\$ 41.849,78
2.4.12.	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	44,6	R\$ 51.176,72
3.2.8.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	295,3	R\$ 37.083,77
3.3.1.	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_08/2025	M2	628,3	R\$ 65.739,03
4.1.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1091	R\$ 91.938,57
4.1.2.	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	471,05	R\$ 49.822,96
5.1.1.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M ² , E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1796,26	R\$ 82.753,70
5.2.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	M3	79,32	R\$ 91.287,80

6.1.1.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	KG	2006	R\$ 31.795,10
6.2.1.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	513,7	R\$ 39.077,16
8.1.5.	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	500	R\$ 44.595,00
8.1.11.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6000	R\$ 55.920,00
9.2.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	385,74	R\$ 46.666,83
9.3.1.	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	716,77	R\$ 98.305,01
9.3.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	M2	477,44	R\$ 37.646,14
10.2.3.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	34,45	R\$ 30.941,61
13.1.2.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	2738,36	R\$ 43.704,23
13.2.1.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2738,36	R\$ 35.790,37
17.1.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	370,2	R\$ 51.861,32

CURVA ABC

PROJETO: SAMU – GURUPI/TO

VALOR GLOBAL: R\$ 2.331.276,24

Item	Descrição	Valor (R\$)	Percentil	%	CURVA
1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	140101,25	0,06009637	6,01%	B
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	140101,25	0,06009637	6,01%	
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	297319,91	0,12753526	12,75%	C
2.1.	PREPARAÇÃO DE TERRENO	38041,6	0,01631793	1,63%	
2.2.	ATERRO E NIVELAMENTO	41952,27	0,01799541	1,80%	
2.3.	CANTEIRO DE OBRAS	10958,5	0,00470064	0,47%	
2.4.	FUNDAÇÕES	206367,54	0,08852127	8,85%	
3.	ESTRUTURA	203994,27	0,08750326	8,75%	C
3.1.	PILARES	55671,5	0,02388027	2,39%	
3.2.	VIGAS	82583,74	0,03542426	3,54%	
3.3.	LAJE	65739,03	0,02819873	2,82%	
4.	VEDAÇÕES	170907,76	0,07331081	7,33%	B
4.1.	PAREDES	170907,76	0,07331081	7,33%	
5.	REVESTIMENTOS PRELIMINARES	218122,61	0,09356361	9,36%	C
5.1.	PAREDES	126834,81	0,05440574	5,44%	
5.2.	PISO	91287,8	0,03915786	3,92%	
6.	COBERTURA	190236,88	0,08160203	8,16%	B
6.1.	ESTRUTURAS	65509,23	0,02810016	2,81%	
6.2.	TELHAMENTO	95778,18	0,04108401	4,11%	
6.3.	LAJE IMPERMEABILIZADA	28949,47	0,01241786	1,24%	
7.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	151081,28	0,06480625	6,48%	B
7.1.	HIDRÁULICA	31294,04	0,01342357	1,34%	
7.2.	SANITÁRIA	17694,01	0,00758984	0,76%	
7.3.	DRENAGEM	35857,38	0,01538101	1,54%	
7.4.	INCÊNDIO	66235,85	0,02841184	2,84%	
8.	ELÉTRICA	301460,96	0,12931156	12,93%	C
8.1.	CABEAMENTO	279572,97	0,11992271	11,99%	
8.2.	DISPOSITIVOS	21887,99	0,00938884	0,94%	
9.	REVESTIMENTOS	221087,09	0,09483522	9,48%	C
9.1.	FORRO	38469,11	0,01650131	1,65%	
9.2.	PAREDES	46666,83	0,02001772	2,00%	
9.3.	PISOS	135951,15	0,05831619	5,83%	
10.	ABERTURAS	119344,48	0,05119277	5,12%	A
10.1.	GRANITOS	25595,27	0,01097908	1,10%	
10.2.	ESQUADRIAS	93749,21	0,04021369	4,02%	
11.	ÁREAS MOLHADAS	41696,4	0,01788565	1,79%	A
11.1.	LOUÇAS E METAIS	20872,72	0,00895334	0,90%	
11.2.	ACESSIBILIDADE	15256,18	0,00654413	0,65%	
11.3.	DIVISÓRIAS	5567,5	0,00238818	0,24%	

12.	ILUMINAÇÃO	15340,97	0,0065805	0,66%	A
12.1.	GERAL	15126,59	0,00648854	0,65%	
12.2.	EMERGÊNCIA	214,38	9,1958E-05	0,01%	
13.	ACABAMENTOS	134159,22	0,05754754	5,75%	A
13.1.	PREPARAÇÃO	64023,73	0,02746295	2,75%	
13.2.	PINTURA	57733,3	0,02476468	2,48%	
13.3.	BRISE	6802,96	0,00291813	0,29%	
13.4.	SINALIZAÇÃO	5599,23	0,00240179	0,24%	
14.	CLIMATIZAÇÃO	42522,43	0,01823998	1,82%	A
14.1.	INSTALAÇÃO PARA CLIMATIZADORES	42522,43	0,01823998	1,82%	
15.	DADOS DE VOZ	23663,67	0,01015052	1,02%	A
15.1.	INSTALAÇÃO LÓGICA	23663,67	0,01015052	1,02%	
16.	PAISAGISMO	8077,18	0,0034647	0,35%	A
16.1.	VEGETAÇÃO	8077,18	0,0034647	0,35%	
17.	ESTACIONAMENTO	52159,88	0,02237396	2,24%	A
17.1.	PISO E MARCAÇÃO	52159,88	0,02237396	2,24%	

Responsável Técnico
Nome: ANDRÉ ORATHES DO RÊGO BARROS
CREA/CAU: 2271052
ART/RRT: 16441544

12 DE JANEIRO DE 2026

A0 PROJETOS
LTDA:2956247
4000109

Assinado de forma digital por A0 PROJETOS
LTDA:29562474000109
DN: c=BR, st=TO, l=GURUPI, o=ICP-Brasil,
ou=videoconferencia, ou=49381198000190,
ou=Pessoa Juridica A1, ou=ARSOMAX,
ou=Autoridade Certificadora ALTERNATIVE,
cn=A0 PROJETOS LTDA:29562474000109
Dados: 2026.01.18 22:51:19 -03'00'