



GOVERNO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



COMPOSIÇÃO 005

RAMPA DE ACESSIBILIDADE 4,00 X 1,20 M			UN	1,0000
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DO TERRENO COM SOQUETE			M2	
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,4800
SINAPI	95263	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	H	0,4800
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, PISO DE CONCRETO SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 8 UTILIZAÇÃO			M2	
SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0034
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0740
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0880
SINAPI-I	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0190
SINAPI-I	43614	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1380
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2888
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4714
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C15, ACABAMENTO CONVENCIONAL			M3	
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0374
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4279
SINAPI	95271	RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016	CHI	0,0480
SINAPI	95270	RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	0,1440
PISO TATIL DE ALERTA			M2	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9593
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4793
SINAPI-I	38135	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M2	0,7500
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,1800
SINAPI-I	34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	6,4650
CONCRETO 15 MPA LANÇADO			M3	
SINAPI-I	1523	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)	M3	0,2000

Gustavo Pereira Garcia
Engenheiro Civil
CREA: 320389/D-TO