



Nº OPERAÇÃO 51348/2025	Nº TransfereGOV 51348/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE GURUPI-TO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE GURUPI-TO	MUNICÍPIO / UF GURUPI/TO	BDI 1 24,23%	BDI 2 15,07%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE GURUPI-TO									14.045.600,94	
1.			RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS VIAS DE GURUPI-TO					-	14.045.600,94	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	25.326,64	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,30	463,77	BDI 1	576,14	3.629,68	RA
1.1.2.	Composição	001	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINARIO DMT ATE 215 KM	UN	2,00	8.732,58	BDI 1	10.848,48	21.696,96	RA
1.2.			LIMPEZA E PREPARO DE SUPERFICIE					-	229.281,23	
1.2.1.	Composição	002	PREPARO DE SUPERFICIE COM VASSOURA MECANICA E SOPRADOR DE AR	M2	251.957,41	0,73	BDI 1	0,91	229.281,23	RA
1.3.			EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO EM CBUQ + TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA					-	5.008.381,26	
1.3.1.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	M2	251.957,41	0,47	BDI 1	0,58	146.135,33	RA
1.3.2.	SICRO	4011463	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	T	19.274,74	196,38	BDI 1	243,96	4.702.265,57	RA
1.3.3.	SICRO	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	192.747,40	0,67	BDI 1	0,83	159.980,36	RA
1.4.			AQUISIÇÃO DE INSUMOS BETUMINOSOS E TRANSPORTE DE AGREGADOS					-	7.505.154,15	
1.4.1.	Cotação	001	RR-1C (EMULSAO ASFALTICA RR-1C)	T	113,39	3.820,00	BDI 2	4.395,67	498.425,02	RA
1.4.2.	Cotação	002	CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70	T	1.068,78	5.104,00	BDI 2	5.873,17	6.277.126,63	RA
1.4.3.	SICRO	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	879.039,16	0,67	BDI 1	0,83	729.602,50	RA
1.5.			MEIO FIO					-	42.205,50	
1.5.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	622,50	54,58	BDI 1	67,80	42.205,50	RA
1.6.			CALÇADAS E RAMPAS					-	383.008,58	
1.6.1.	Composição	004	EXECUÇÃO DE CALÇADA LARGURA 1,20 M	M	5.422,25	49,45	BDI 1	61,43	333.088,82	RA
1.6.2.	Composição	005	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	UN	132,00	304,42	BDI 1	378,18	49.919,76	RA
1.7.			RAMPAS EM CALÇADAS EXISTENTES					-	123.080,63	
1.7.1.	Composição	006	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE 4,00 X 1,20 M E TRANSPORTE DE RESIDUO ATE 5 KM	UN	229,00	128,22	BDI 1	159,29	36.477,41	RA
1.7.2.	Composição	005	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	UN	229,00	304,42	BDI 1	378,18	86.603,22	RA
1.8.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	465.438,50	
1.8.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	14.794,60	7,31	BDI 1	9,08	134.334,95	RA
1.8.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	7.034,28	37,89	BDI 1	47,07	331.103,55	RA
1.9.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					-	263.724,45	
1.9.1.	Composição	003	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	5,00	42.457,45	BDI 1	52.744,89	263.724,45	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GURUPI/TO
Local
terça-feira, 21 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: GUSTAVO PEREIRA GARCIA
CREA/CAU: 320389/D-TO
ART/RRT: TO20250594033