




PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00000000-00	Nº TransfereGOV 000000	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SAMU - CRU Porte I			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SAMU - GURUPI/TO	MUNICÍPIO / UF GURUPI/TO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SAMU - GURUPI/TO									2.331.276,24	
1.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	140.101,25	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	140.101,25	
1.1.1.	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,00	22.879,28	BDI 1	28.020,25	140.101,25	RA
2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	297.319,91	
2.1.			PREPARAÇÃO DE TERRENO					-	38.041,60	
2.1.1.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	18,60	51,01	BDI 1	62,47	1.161,94	RA
2.1.2.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	849,20	0,66	BDI 1	0,81	687,85	RA
2.1.3.	SINAPI	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UN	8,00	209,85	BDI 1	257,00	2.056,00	RA
2.1.4.	SINAPI	98530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UN	8,00	141,92	BDI 1	173,81	1.390,48	RA
2.1.5.	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	M2	1.789,20	3,63	BDI 1	4,45	7.961,94	RA
2.1.6.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	26,50	104,51	BDI 1	127,99	3.391,74	RA
2.1.7.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	675,00	22,40	BDI 1	27,43	18.515,25	RA
2.1.8.	SINAPI	100998	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	360,00	6,52	BDI 1	7,99	2.876,40	RA
2.2.			ATERRO E NIVELAMENTO					-	41.952,27	
2.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.789,20	2,90	BDI 1	3,55	6.351,66	RA
2.2.2.	SINAPI	105559	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	447,30	10,73	BDI 1	13,14	5.877,52	RA
2.2.3.	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	447,30	54,26	BDI 1	66,45	29.723,09	RA
2.3.			CANTEIRO DE OBRAS					-	10.958,50	
2.3.1.	SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	4,00	847,50	BDI 1	1.037,93	4.151,72	RA

RECURSO
↓



Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00000000-00	Nº TransfereGOV 0000000	PROPOSTANTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SAMU - CRU Porte I			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SAMU - GURUPI/TO	MUNICÍPIO / UF GURUPI/TO	BDI 1 22.47%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SAMU - GURUPI/TO									2.331.276,24
2.3.2.	SINAPI	95648	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_ 03/2024	UN	1,00	596,20	BDI 1	730,17	730,17
2.3.3.	SINAPI	95673	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2024	UN	1,00	133,77	BDI 1	163,83	163,83
2.3.4.	SINAPI	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_ 12/2025	UN	1,00	2.047,23	BDI 1	2.507,24	2.507,24
2.3.5.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_ 03/2022_PS	M2	6,00	463,45	BDI 1	567,59	3.405,54
2.4.			FUNDAÇÕES					-	206.367,54
2.4.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO SABARITO DE TABOAS CORRIDAS BONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 02/2024	M	138,00	66,68	BDI 1	81,66	11.269,08
2.4.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_ 09/2024	M3	103,64	85,52	BDI 1	104,74	10.855,25
2.4.3.	SINAPI	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE FÔRMA COM MATEMÁTICA UNIFORME A PÉLA COMPENSADA E FÔRMA PRÉ-ARMADA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA FÔRMA DE RAIO DE 1,00M, 1,50M, 2,00M, 2,50M, 3,00M, 3,50M, 4,00M, 4,50M, 5,00M, 5,50M, 6,00M, 6,50M, 7,00M, 7,50M, 8,00M, 8,50M, 9,00M, 9,50M, 10,00M, 10,50M, 11,00M, 11,50M, 12,00M, 12,50M, 13,00M, 13,50M, 14,00M, 14,50M, 15,00M, 15,50M, 16,00M, 16,50M, 17,00M, 17,50M, 18,00M, 18,50M, 19,00M, 19,50M, 20,00M, 20,50M, 21,00M, 21,50M, 22,00M, 22,50M, 23,00M, 23,50M, 24,00M, 24,50M, 25,00M, 25,50M, 26,00M, 26,50M, 27,00M, 27,50M, 28,00M, 28,50M, 29,00M, 29,50M, 30,00M, 30,50M, 31,00M, 31,50M, 32,00M, 32,50M, 33,00M, 33,50M, 34,00M, 34,50M, 35,00M, 35,50M, 36,00M, 36,50M, 37,00M, 37,50M, 38,00M, 38,50M, 39,00M, 39,50M, 40,00M, 40,50M, 41,00M, 41,50M, 42,00M, 42,50M, 43,00M, 43,50M, 44,00M, 44,50M, 45,00M, 45,50M, 46,00M, 46,50M, 47,00M, 47,50M, 48,00M, 48,50M, 49,00M, 49,50M, 50,00M, 50,50M, 51,00M, 51,50M, 52,00M, 52,50M, 53,00M, 53,50M, 54,00M, 54,50M, 55,00M, 55,50M, 56,00M, 56,50M, 57,00M, 57,50M, 58,00M, 58,50M, 59,00M, 59,50M, 60,00M, 60,50M, 61,00M, 61,50M, 62,00M, 62,50M, 63,00M, 63,50M, 64,00M, 64,50M, 65,00M, 65,50M, 66,00M, 66,50M, 67,00M, 67,50M, 68,00M, 68,50M, 69,00M, 69,50M, 70,00M, 70,50M, 71,00M, 71,50M, 72,00M, 72,50M, 73,00M, 73,50M, 74,00M, 74,50M, 75,00M, 75,50M, 76,00M, 76,50M, 77,00M, 77,50M, 78,00M, 78,50M, 79,00M, 79,50M, 80,00M, 80,50M, 81,00M, 81,50M, 82,00M, 82,50M, 83,00M, 83,50M, 84,00M, 84,50M, 85,00M, 85,50M, 86,00M, 86,50M, 87,00M, 87,50M, 88,00M, 88,50M, 89,00M, 89,50M, 90,00M, 90,50M, 91,00M, 91,50M, 92,00M, 92,50M, 93,00M, 93,50M, 94,00M, 94,50M, 95,00M, 95,50M, 96,00M, 96,50M, 97,00M, 97,50M, 98,00M, 98,50M, 99,00M, 99,50M, 100,00M, 100,50M, 101,00M, 101,50M, 102,00M, 102,50M, 103,00M, 103,50M, 104,00M, 104,50M, 105,00M, 105,50M, 106,00M, 106,50M, 107,00M, 107,50M, 108,00M, 108,50M, 109,00M, 109,50M, 110,00M, 110,50M, 111,00M, 111,50M, 112,00M, 112,50M, 113,00M, 113,50M, 114,00M, 114,50M, 115,00M, 115,50M, 116,00M, 116,50M, 117,00M, 117,50M, 118,00M, 118,50M, 119,00M, 119,50M, 120,00M, 120,50M, 121,00M, 121,50M, 122,00M, 122,50M, 123,00M, 123,50M, 124,00M, 124,50M, 125,00M, 125,50M, 126,00M, 126,50M, 127,00M, 127,50M, 128,00M, 128,50M, 129,00M, 129,50M, 130,00M, 130,50M, 131,00M, 131,50M, 132,00M, 132,50M, 133,00M, 133,50M, 134,00M, 134,50M, 135,00M, 135,50M, 136,00M, 136,50M, 137,00M, 137,50M, 138,00M, 138,50M, 139,00M, 139,50M, 140,00M, 140,50M, 141,00M, 141,50M, 142,00M, 142,50M, 143,00M, 143,50M, 144,00M, 144,50M, 145,00M, 145,50M, 146,00M, 146,50M, 147,00M, 147,50M, 148,00M, 148,50M, 149,00M, 149,50M, 150,00M, 150,50M, 151,00M, 151,50M, 152,00M, 152,50M, 153,00M, 153,50M, 154,00M, 154,50M, 155,00M, 155,50M, 156,00M, 156,50M, 157,00M, 157,50M, 158,00M, 158,50M, 159,00M, 159,50M, 160,00M, 160,50M, 161,00M, 161,50M, 162,00M, 162,50M, 163,00M, 163,50M, 164,00M, 164,50M, 165,00M, 165,50M, 166,00M, 166,50M, 167,00M, 167,50M, 168,00M, 168,50M, 169,00M, 169,50M, 170,00M, 170,50M, 171,00M, 171,50M, 172,00M, 172,50M, 173,00M, 173,50M, 174,00M, 174,50M, 175,00M, 175,50M, 176,00M, 176,50M, 177,00M, 177,50M, 178,00M, 178,50M, 179,00M, 179,50M, 180,00M, 180,50M, 181,00M, 181,50M, 182,00M, 182,50M, 183,00M, 183,50M, 184,00M, 184,50M, 185,00M, 185,50M, 186,00M, 186,50M, 187,00M, 187,50M, 188,00M, 188,50M, 189,00M, 189,50M, 190,00M, 190,50M, 191,00M, 191,50M, 192,00M, 192,50M, 193,00M, 193,50M, 194,00M, 194,50M, 195,00M, 195,50M, 196,00M, 196,50M, 197,00M, 197,50M, 198,00M, 198,50M, 199,00M, 199,50M, 200,00M, 200,50M, 201,00M, 201,50M, 202,00M, 202,50M, 203,00M, 203,50M, 204,00M, 204,50M, 205,00M, 205,50M, 206,00M, 206,50M, 207,00M, 207,50M, 208,00M, 208,50M, 209,00M, 209,50M, 210,00M, 210,50M, 211,00M, 211,50M, 212,00M, 212,50M, 213,00M, 213,50M, 214,00M, 214,50M, 215,00M, 215,50M, 216,00M, 216,50M, 217,00M, 217,50M, 218,00M, 218,50M, 219,00M, 219,50M, 220,00M, 220,50M, 221,00M, 221,50M, 222,00M, 222,50M, 223,00M, 223,50M, 224,00M, 224,50M, 225,00M, 225,50M, 226,00M, 226,50M, 227,00M, 227,50M, 228,00M, 228,50M, 229,00M, 229,50M, 230,00M, 230,50M, 231,00M, 231,50M, 232,00M, 232,50M, 233,00M, 233,50M, 234,00M, 234,50M, 235,00M, 235,50M, 236,00M, 236,50M, 237,00M, 237,50M, 238,00M, 238,50M, 239,00M, 239,50M, 240,00M, 240,50M, 241,00M, 241,50M, 242,00M, 242,50M, 243,00M, 243,50M, 244,00M, 244,50M, 245,00M, 245,50M, 246,00M, 246,50M, 247,00M, 247,50M, 248,00M, 248,50M, 249,00M, 249,50M, 250,00M, 250,50M, 251,00M, 251,50M, 252,00M, 252,50M, 253,00M, 253,50M, 254,00M, 254,50M, 255,00M, 255,50M, 256,00M, 256,50M, 257,00M, 257,50M, 258,00M, 258,50M, 259,00M, 259,50M, 260,00M, 260,50M, 261,00M, 261,50M, 262,00M, 262,50M, 263,00M, 263,50M, 264,00M, 264,50M, 265,00M, 265,50M, 266,00M, 266,50M, 267,00M, 267,50M, 268,00M, 268,50M, 269,00M, 269,50M, 270,00M, 270,50M, 271,00M, 271,50M, 272,00M, 272,50M, 273,00M, 273,50M, 274,00M, 274,50M, 275,00M, 275,50M, 276,00M, 276,50M, 277,00M, 277,50M, 278,00M, 278,50M, 279,00M, 279,50M, 280,00M, 280,50M, 281,00M, 281,50M, 282,00M, 282,50M, 283,00M, 283,50M, 284,00M, 284,50M, 285,00M, 285,50M, 286,00M, 286,50M, 287,00M, 287,50M, 288,00M, 288,50M, 289,00M, 289,50M, 290,00M, 290,50M, 291,00M, 291,50M, 292,00M, 292,50M, 293,00M, 293,50M, 294,00M, 294,50M, 295,00M, 295,50M, 296,00M, 296,50M, 297,00M, 297,50M, 298,00M, 298,50M, 299,00M, 299,50M, 300,00M, 300,50M, 301,00M, 301,50M, 302,00M, 302,50M, 303,00M, 303,50M, 304,00M, 304,50M, 305,00M, 305,50M, 306,00M, 306,50M, 307,00M, 307,50M, 308,00M, 308,50M, 309,00M, 309,50M, 310,00M, 310,50M, 311,00M, 311,50M, 312,00M, 312,50M, 313,00M, 313,50M, 314,00M, 314,50M, 315,00M, 315,50M, 316,00M, 316,50M, 317,00M, 317,50M, 318,00M, 318,50M, 319,00M, 319,50M, 320,00M, 320,50M, 321,00M, 321,50M, 322,00M, 322,50M, 323,00M, 323,50M, 324,00M, 324,50M, 325,00M, 325,50M, 326,00M, 326,50M, 327,00M, 327,50M, 328,00M, 328,50M, 329,00M, 329,50M, 330,00M, 330,50M, 331,00M, 331,50M, 332,00M, 332,50M, 333,00M, 333,50M, 334,00M, 334,50M, 335,00M, 335,50M, 336,00M, 336,50M, 337,00M, 337,50M, 338,00M, 338,50M, 339,00M, 339,50M, 340,00M, 340,50M, 341,00M, 341,50M, 342,00M, 342,50M, 343,00M, 343,50M, 344,00M, 344,50M, 345,00M, 345,50M, 346,00M, 346,50M, 347,00M, 347,50M, 348,00M, 348,50M, 349,00M, 349,50M, 350,00M, 350,50M, 351,00M, 351,50M, 352,00M, 352,50M, 353,00M, 353,50M, 354,00M, 354,50M, 355,00M, 355,50M, 356,00M, 356,50M, 357,00M, 357,50M, 358,00M, 358,50M, 359,00M, 359,50M, 360,00M, 360,50M, 361,00M, 361,50M, 362,00M, 362,50M, 363,00M, 363,50M, 364,00M, 364,50M, 365,00M, 365,50M, 366,00M, 366,50M, 367,00M, 367,50M, 368,00M, 368,50M, 369,00M, 369,50M, 370,00M, 370,50M, 371,00M, 371,50M, 372,00M, 372,50M, 373,00M, 373,50M, 374,00M, 374,50M, 375,00M, 375,50M, 376,00M, 376,50M, 377,00M, 377,50M, 378,00M, 378,50M, 379,00M, 379,50M, 380,00M, 380,50M, 381,00M, 381,50M, 382,00M, 382,50M, 383,00M, 383,50M, 384,00M, 384,50M, 385,00M, 385,50M, 386,00M, 386,50M, 387,00M, 387,50M, 388,00M, 388,50M, 389,00M, 389,50M, 390,00M, 390,50M, 391,00M, 391,50M, 392,00M, 392,50M, 393,00M, 393,50M, 394,00M, 394,50M, 395,00M, 395,50M, 396,00M, 396,50M, 397,00M, 397,50M, 398,00M, 398,50M, 399,00M, 399,50M, 400,00M, 400,50M, 401,00M, 401,50M, 402,00M, 402,50M, 403,00M, 403,50M, 404,00M, 404,50M, 405,00M, 405,50M, 406,00M, 406,50M, 407,00M, 407,50M, 408,00M, 408,50M, 409,00M, 409,50M, 410,00M, 410,50M, 411,00M, 411,50M, 412,00M, 412,50M, 413,00M, 413,50M, 414,00M, 414,50M, 415,00M, 415,50M, 416,00M, 416,50M, 417,00M, 417,50M, 418,00M, 418,50M, 419,00M, 419,50M, 420,00M, 420,50M, 421,00M, 421,50M, 422,00M, 422,50M, 423,00M, 423,50M, 424,00M, 424,50M, 425,00M, 425,50M, 426,00M, 426,50M, 427,00M, 427,50M, 428,00M, 428,50M, 429,00M, 429,50M, 430,00M, 430,50M, 431,00M, 431,50M, 432,00M, 432,50M, 433,00M, 433,50M, 434,00M, 434,50M, 435,00M, 435,50M, 436,00M, 436,50M, 437,00M, 437,50M, 438,00M, 438,50M, 439,00M, 439,50M, 440,00M, 440,50M, 441,00M, 441,50M, 442,00M, 442,50M, 443,00M, 443,50M, 444,00M, 444,50M, 445,00M, 445,50M, 446,00M, 446,50M, 447,00M, 447,50M, 448,00M, 448,50M, 449,00M, 449,50M, 450,00M, 450,50M, 451,00M, 451,50M, 452,00M, 452,50M, 453,00M, 453,50M, 454,00M, 454,50M, 455,00M, 455,50M, 456,00M, 456,50M, 457,00M, 457,50M, 458,00M, 458,50M, 459,00M, 459,50M, 460,00M, 460,50M, 461,00M, 461,50M, 462,00M, 462,50M, 463,00M, 463,50M, 464,00M, 464,50M, 465,00M, 465,50M, 466,00M, 466,50M, 467,00M, 467,50M, 468,00M, 468,50M, 469,00M, 469,50M, 470,00M, 470,50M, 471,00M, 471,50M, 472,00M, 472,50M, 473,00M, 473,50M, 474,00M, 474,50M, 475,00M, 475,50M, 476,00M, 476,50M, 477,00M, 477,50M, 478,00M, 478,50M, 479,00M, 479,50M, 480,00M, 480,50M, 481,00M, 481,50M, 482,00M, 482,50M, 483,00M, 483,50M, 484,00M, 484,50M, 485,00M, 485,50M, 486,00M, 486,50M, 487,00M, 487,50M, 488,00M, 488,50M, 489,00M, 489,50M, 490,00M, 490,50M, 491,00M, 491,50M, 492,00M, 492,50M, 493,00M, 493,50M, 494,00M, 494,50M, 495,00M, 495,50M, 496,00M, 496,50M, 497,00M, 497,50M, 498,00M, 498,50M, 499,00M, 499,50M, 500,00M, 500,50M, 501,00M, 501,50M, 502,00M, 502,50M, 503,00M, 503,50M, 504,00M, 504,50M, 505,00M, 505,50M, 506,00M, 506,50M, 507,00M, 507,50M, 508,00M, 508,50M, 509,00M, 509,50M, 510,00M, 510,50M, 511,00M, 511,50M, 512,00M, 512,50M, 513,00M, 513,50M, 514,00M, 514,50M, 515,00M, 515,50M, 516,00M, 516,50M, 517,00M, 517,50M, 518,00M, 518,50M, 519,00M, 519,50M, 520,00M, 520,50M, 521,00M, 521,50M, 522,00M, 522,50M, 523,00M, 523,50M, 524,00M, 524,50M, 525,00M, 525,50M, 526,00M, 526,50M, 527,00M, 527,50M, 528,00M, 528,50M, 529,00M, 529,50M, 530,00M, 530,50M, 531,00M, 531,50M, 532,00M, 532,50M, 533,00M, 533,50M, 534,00M, 534,50M, 535,00M, 535,50M, 536,00M, 536,50M, 537,00M, 537,50M, 538,00M, 538,50M, 539,00M, 539,50M, 540,00M, 540,50M, 541,00M, 541,50M, 542,00M, 542,50M, 543,00M, 543,50M, 544,00M, 544,50M, 545,00M, 545,50M, 546,00M, 546,50M, 547,00M, 547,50M, 548,00M, 548,50M, 549,00M, 549,50M, 550,00M, 550,50M, 551,00M, 551,50M, 552,00M, 552,50M, 553,00M, 553,50M, 554,00M, 554,50M, 555,00M, 555,50M, 556,00M, 556,50M, 557,00M, 557,50M, 558,00M, 558,50M, 559,00M, 559,50M, 560,00M, 560,50M, 561,00M, 561,50M, 562,00M, 562,50M, 563,00M, 563,50M, 564,00M, 564,50M, 565,00M, 565,50M, 566,00M, 566,50M, 567,00M, 567,50M, 568,00M, 568,50M, 569,00M, 569,50M, 570,00M, 570,50M, 571,00M, 571,50M, 572,00M, 572,50M, 573,00M, 573,50M, 574,00M, 574,50M, 575,00M, 575,50M, 576,00M, 576,50M, 577,00M, 577,50M, 578,00M, 578,50M, 579,00M, 579,50M, 580,00M, 580,50M, 581,00M, 581,50M, 582,00M, 582,50M, 583,00M, 583,50M, 584,00M, 584,50M, 585,00M, 585,50M, 586,00M, 586,50M, 587,00M, 587,50M, 588,00M, 588,50M, 589,00M, 589,50M, 590,00M, 590,50M, 591,00M, 591,50M, 592,00M, 592,50M, 593,00M, 593,50M, 594,00M, 594,50M, 595,00M, 595,50M, 596,00M, 596,50M, 597,00M, 597,50M, 598,00M, 598,50M, 599,00M, 599,50M, 600,00M, 600,50M, 601,00M, 601,50M, 602,00M, 602,50M, 603,00M, 603,50M, 604,00M, 604,50M, 605,00M, 605,50M, 606,00M, 606,50M, 607,00M, 607,50M, 608,00M, 608,50M, 609,00M, 609,50M, 610,00M, 610,50M, 611,00M, 611,50M, 612,00M, 612,50M, 613,00M, 613,50M, 614,00M, 614,50M, 615,00M, 615,50M, 616,00M, 616,50M, 617,00M, 617,50M, 618,00M, 618,50M, 619,00M, 619,50M, 620,00M, 620,50M, 621,00M, 621,50M, 622,00M, 622,50M, 623,00M, 623,50M, 624,00M, 624,50M, 625,00M, 625,50M, 626,00M, 626,50M, 627,00M, 627,50M, 628,00M, 628,50M, 629,00M, 629,50M, 630,00M, 630,50M, 631,00M, 631,50M, 632,00M, 632,50M, 633,00M, 633,50M, 634,00M, 634,50M, 635,00M, 635,50M, 636,						



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00000000-00	Nº TransfereGOV 000000	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SAMU - CRU Porte I			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SAMU - GURUPI/TO	MUNICÍPIO / UF GURUPI/TO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
SAMU - GURUPI/TO									2.331.276,24	
3.1.3.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	548,00	8,34	BDI 1	10,21	5.595,08	RA
3.1.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	308,00	13,18	BDI 1	16,14	4.971,12	RA
3.1.5.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	12,90	646,29	BDI 1	791,51	10.210,48	RA
3.1.6.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	327,00	8,02	BDI 1	9,82	3.211,14	RA
3.2.			VIGAS					-	82.583,74	
3.2.1.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	42,00	12,18	BDI 1	14,92	626,64	RA
3.2.2.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	89,00	11,29	BDI 1	13,83	1.230,87	RA
3.2.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	829,00	9,98	BDI 1	12,22	10.130,38	RA
3.2.4.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	321,00	8,34	BDI 1	10,21	3.277,41	RA
3.2.5.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	180,00	8,02	BDI 1	9,82	1.767,60	RA
3.2.6.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	26,30	646,29	BDI 1	791,51	20.816,71	RA
3.2.7.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	474,00	13,18	BDI 1	16,14	7.650,36	RA
3.2.8.	SINAPI	92480	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	295,30	102,54	BDI 1	125,58	37.083,77	RA
3.3.			LAJE					-	65.739,03	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00000000-00	Nº TransfereGOV 000000	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SAMU - CRU Porte I			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SAMU - GURUPI/TO	MUNICÍPIO / UF GURUPI/TO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SAMU - GURUPI/TO									2.331.276,24	
3.3.1.	SINAPI	101960	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_08/2025	M2	628,30	85,43	BDI 1	104,63	65.739,03	RA
4.			VEDAÇÕES					-	170.907,76	
4.1.			PAREDES					-	170.907,76	
4.1.1.	SINAPI	103366	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1.091,00	68,81	BDI 1	84,27	91.938,57	RA
4.1.2.	SINAPI	96358	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	471,05	86,36	BDI 1	105,77	49.822,96	RA
4.1.3.	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	28,87	249,13	BDI 1	305,11	8.808,53	RA
4.1.4.	SINAPI	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	142,68	76,92	BDI 1	94,20	13.440,46	RA
4.1.5.	SINAPI	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	102,00	55,21	BDI 1	67,62	6.897,24	RA
5.			REVESTIMENTOS PRELIMINARES					-	218.122,61	
5.1.			PAREDES					-	126.834,81	
5.1.1.	SINAPI	104951	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.796,26	37,62	BDI 1	46,07	82.753,70	RA
5.1.2.	SINAPI	104234	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	385,74	45,64	BDI 1	55,90	21.562,87	RA
5.1.3.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	2.182,00	8,43	BDI 1	10,32	22.518,24	RA
5.2.			PISO					-	91.287,80	
5.2.1.	SINAPI	104626	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	M3	79,32	939,72	BDI 1	1.150,88	91.287,80	RA
6.			COBERTURA					-	190.236,88	
6.1.			ESTRUTURAS					-	65.509,23	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00000000-00	Nº TransfereGOV 000000	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SAMU - CRU Porte I			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SAMU - GURUPI/TO	MUNICÍPIO / UF GURUPI/TO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SAMU - GURUPI/TO									2.331.276,24	
6.1.1.	SINAPI	100377	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	KG	2.006,00	12,94	BDI 1	15,85	31.795,10	RA
6.1.2.	SINAPI	100383	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	513,70	26,80	BDI 1	32,82	16.859,63	RA
6.1.3.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	513,70	26,79	BDI 1	32,81	16.854,50	RA
6.2.			TELHAMENTO					-	95.778,18	
6.2.1.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	513,70	62,11	BDI 1	76,07	39.077,16	RA
6.2.2.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	101,18	190,28	BDI 1	233,04	23.578,99	RA
6.2.3.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	109,10	146,19	BDI 1	179,04	19.533,26	RA
6.2.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	19,04	47,98	BDI 1	58,76	1.118,79	RA
6.2.5.	SINAPI	100326	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	10,34	19,25	BDI 1	23,58	243,82	RA
6.2.6.	SINAPI	94451	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	35,17	119,67	BDI 1	146,56	5.154,52	RA
6.2.7.	SINAPI	100435	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	M	67,60	85,42	BDI 1	104,61	7.071,64	RA
6.3.			LAJE IMPERMEABILIZADA					-	28.949,47	
6.3.1.	SINAPI	87759	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	100,31	112,68	BDI 1	138,00	13.842,78	RA
6.3.2.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	100,31	122,97	BDI 1	150,60	15.106,69	RA
7.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	151.081,28	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00000000-00	Nº TransfereGOV 000000	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SAMU - CRU Porte I			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SAMU - GURUPI/TO	MUNICÍPIO / UF GURUPI/TO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SAMU - GURUPI/TO									2.331.276,24	
7.1.			HIDRÁULICA					-	31.294,04	
7.1.1.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	176,00	13,66	BDI 1	16,73	2.944,48	RA
7.1.2.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	70,00	21,02	BDI 1	25,74	1.801,80	RA
7.1.3.	SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	26,00	18,16	BDI 1	22,24	578,24	RA
7.1.4.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	26,00	20,08	BDI 1	24,59	639,34	RA
7.1.5.	SINAPI	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	158,47	BDI 1	194,08	388,16	RA
7.1.6.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	24,00	102,25	BDI 1	125,23	3.005,52	RA
7.1.7.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	97,13	BDI 1	118,96	475,84	RA
7.1.8.	SINAPI-I	45592	RESERVATORIO METALICO TUBULAR ALTO, CAPACIDADE DE 15.000 L, EM ACO CARBONO ASTM A36, ALTURA TOTAL DE *9,6* M, DIAMETRO DE *1,43* M, INCLUSIVE ACESSORIOS, SEM INSTALACAO, SEM FRETE	UN	1,00	17.523,20	BDI 1	21.460,66	21.460,66	RA
7.2.			SANITÁRIA					-	17.694,01	
7.2.1.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	166,00	41,09	BDI 1	50,32	8.353,12	RA
7.2.2.	SINAPI	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	3,00	24,17	BDI 1	29,60	88,80	RA
7.2.3.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	22,00	23,37	BDI 1	28,62	629,64	RA
7.2.4.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	65,00	14,36	BDI 1	17,59	1.143,35	RA
7.2.5.	SINAPI	104326	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	21,58	BDI 1	26,43	264,30	RA
7.2.6.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13,00	75,51	BDI 1	92,48	1.202,24	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00000000-00	Nº TransfereGOV 000000	PROPOSITANTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SAMU - CRU Porte I			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SAMU - GURUPI/TO	MUNICÍPIO / UF GURUPI/TO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SAMU - GURUPI/TO									2.331.276,24	
7.2.7.	SINAPI	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	1,00	106,55	BDI 1	130,49	130,49	RA
7.2.8.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	413,37	BDI 1	506,25	506,25	RA
7.2.9.	SINAPI	104326	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	21,58	BDI 1	26,43	52,86	RA
7.2.10.	SINAPI	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	9,00	482,93	BDI 1	591,44	5.322,96	RA
7.3.			DRENAGEM					-	35.857,38	
7.3.1.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	66,00	35,11	BDI 1	43,00	2.838,00	RA
7.3.2.	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	76,00	72,55	BDI 1	88,85	6.752,60	RA
7.3.3.	SINAPI	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	36,00	153,70	BDI 1	188,24	6.776,64	RA
7.3.4.	SINAPI	90697	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	18,00	238,82	BDI 1	292,48	5.264,64	RA
7.3.5.	SINAPI-I	11708	RALO FOFO SEMIESFÉRICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	16,00	21,99	BDI 1	26,93	430,88	RA
7.3.6.	SINAPI	98063	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	UN	1,00	4.496,72	BDI 1	5.507,13	5.507,13	RA
7.3.7.	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	7,00	590,88	BDI 1	723,65	5.065,55	RA
7.3.8.	SINAPI	102113	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,0 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	UN	2,00	1.315,40	BDI 1	1.610,97	3.221,94	RA
7.4.			INCÊNDIO					-	66.235,85	
7.4.1.	SINAPI	97498	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	3,00	50,32	BDI 1	61,63	184,89	RA
7.4.2.	SINAPI-I	21014	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	M	86,00	106,49	BDI 1	130,42	11.216,12	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00000000-00	Nº TransfereGOV 000000	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SAMU - CRU Porte I			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SAMU - GURUPI/TO	MUNICÍPIO / UF GURUPI/TO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SAMU - GURUPI/TO									2.331.276,24	
7.4.3.	SINAPI-I	7694	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)	M	9,00	140,59	BDI 1	172,18	1.549,62	RA
7.4.4.	SINAPI-I	10921	HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO)	UN	3,00	5.746,00	BDI 1	7.037,13	21.111,39	RA
7.4.5.	SINAPI	96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	2.202,00	BDI 1	2.696,79	8.090,37	RA
7.4.6.	SINAPI	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	1,00	720,80	BDI 1	882,76	882,76	RA
7.4.7.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	8,00	222,18	BDI 1	272,10	2.176,80	RA
7.4.8.	SINAPI	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	1,00	228,86	BDI 1	280,28	280,28	RA
7.4.9.	SINAPI	101991	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020	M2	1,00	218,22	BDI 1	267,25	267,25	RA
7.4.10.	SINAPI	102126	BOMBA SUBMERSÍVEL, TRIFÁSICA, 3,80 CV OU 3,75 HP, HM 5 A 25,5 M, Q 3,6 A 61,2 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	1,00	10.876,30	BDI 1	13.320,20	13.320,20	RA
7.4.11.	SINAPI	102120	MOTO BOMBA HORIZONTAL ATÉ 10 CV, HM 75 A 80 M, Q 25,4 A 48 M3/H- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	1,00	5.843,20	BDI 1	7.156,17	7.156,17	RA
8.			ELÉTRICA					-	301.460,96	
8.1.			CABEAMENTO					-	279.572,97	
8.1.1.	SINAPI	104406	ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	618,00	11,42	BDI 1	13,99	8.645,82	RA
8.1.2.	SINAPI	104407	ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	141,00	15,72	BDI 1	19,25	2.714,25	RA
8.1.3.	SINAPI	91859	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	220,00	11,14	BDI 1	13,64	3.000,80	RA
8.1.4.	SINAPI-I	39028	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	220,00	6,50	BDI 1	7,96	1.751,20	RA
8.1.5.	SINAPI	97244	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	500,00	72,83	BDI 1	89,19	44.595,00	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00000000-00	Nº TransfereGOV 000000	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SAMU - CRU Porte I			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SAMU - GURUPI/TO	MUNICÍPIO / UF GURUPI/TO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SAMU - GURUPI/TO									2.331.276,24	
8.1.6.	SINAPI	97264	REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 400X300MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	4,00	104,26	BDI 1	127,69	510,76	RA
8.1.7.	SINAPI	98112	TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 100 X 100 MM. AF_12/2020	UN	4,00	100,27	BDI 1	122,80	491,20	RA
8.1.8.	SINAPI	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,00	30,17	BDI 1	36,95	36,95	RA
8.1.9.	SINAPI	96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	M	290,00	51,56	BDI 1	63,15	18.313,50	RA
8.1.10.	SINAPI	95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	30,00	51,25	BDI 1	62,77	1.883,10	RA
8.1.11.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6.000,00	7,61	BDI 1	9,32	55.920,00	RA
8.1.12.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	450,00	10,65	BDI 1	13,04	5.868,00	RA
8.1.13.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.400,00	5,52	BDI 1	6,76	22.984,00	RA
8.1.14.	SINAPI	97243	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 300MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	290,00	66,13	BDI 1	80,99	23.487,10	RA
8.1.15.	SINAPI	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	230,00	11,85	BDI 1	14,51	3.337,30	RA
8.1.16.	SINAPI	101561	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	430,00	18,83	BDI 1	23,06	9.915,80	RA
8.1.17.	SINAPI	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	80,00	29,15	BDI 1	35,70	2.856,00	RA
8.1.18.	SINAPI	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	180,00	41,15	BDI 1	50,40	9.072,00	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00000000-00	Nº TransfereGOV 000000	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SAMU - CRU Porte I			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SAMU - GURUPI/TO	MUNICÍPIO / UF GURUPI/TO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
SAMU - GURUPI/TO									2.331.276,24	
8.1.19.	SINAPI	101568	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	100,00	144,35	BDI 1	176,79	17.679,00	RA
8.1.20.	SINAPI	101565	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	150,00	85,04	BDI 1	104,15	15.622,50	RA
8.1.21.	SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	642,56	BDI 1	786,94	2.360,82	RA
8.1.22.	SINAPI	97295	CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 300MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	5,00	118,78	BDI 1	145,47	727,35	RA
8.1.23.	SINAPI	96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	M	290,00	51,56	BDI 1	63,15	18.313,50	RA
8.1.24.	SINAPI-I	39142	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2"	UN	100,00	2,93	BDI 1	3,59	359,00	RA
8.1.25.	SINAPI-I	11251	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00	114,40	BDI 1	140,11	140,11	RA
8.1.26.	SINAPI-I	39774	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM	UN	3,00	128,04	BDI 1	156,81	470,43	RA
8.1.27.	SINAPI-I	1873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	5,00	4,59	BDI 1	5,62	28,10	RA
8.1.28.	SINAPI-I	45576	ACIONADOR MANUAL CONVENCIONAL DE ALARME DE INCENDIO, MODELO REARMAVEL	UN	6,00	113,42	BDI 1	138,91	833,46	RA
8.1.29.	SINAPI-I	44033	TE HORIZONTAL 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA #18, 300 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA	UN	2,00	57,05	BDI 1	69,87	139,74	RA
8.1.30.	SINAPI	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	1.209,95	BDI 1	1.481,83	2.963,66	RA
8.1.31.	SINAPI-I	11250	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	2,00	51,65	BDI 1	63,26	126,52	RA
8.1.32.	SINAPI-I	39129	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO	UN	850,00	2,74	BDI 1	3,36	2.856,00	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00000000-00	Nº TransfereGOV 000000	PROPOSITANTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SAMU - CRU Porte I			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SAMU - GURUPI/TO	MUNICÍPIO / UF GURUPI/TO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SAMU - GURUPI/TO									2.331.276,24	
8.1.33.	SINAPI-I	39128	ABRACAIDEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	UN	500,00	2,56	BDI 1	3,14	1.570,00	RA
8.2.			DISPOSITIVOS					-	21.887,99	
8.2.1.	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	175,00	34,40	BDI 1	42,13	7.372,75	RA
8.2.2.	SINAPI	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	59,45	BDI 1	72,81	436,86	RA
8.2.3.	SINAPI	101898	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	1.291,31	BDI 1	1.581,47	1.581,47	RA
8.2.4.	SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	68,65	BDI 1	84,08	84,08	RA
8.2.5.	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	79,39	BDI 1	97,23	97,23	RA
8.2.6.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	40,00	11,59	BDI 1	14,19	567,60	RA
8.2.7.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	34,00	54,60	BDI 1	66,87	2.273,58	RA
8.2.8.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	61,76	BDI 1	75,64	302,56	RA
8.2.9.	SINAPI	106031	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	156,90	BDI 1	192,16	192,16	RA
8.2.10.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	86,73	BDI 1	106,22	106,22	RA
8.2.11.	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	410,97	BDI 1	503,31	503,31	RA
8.2.12.	SINAPI	106030	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	165,80	BDI 1	203,06	203,06	RA
8.2.13.	SINAPI-I	45391	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 80 A	UN	1,00	145,90	BDI 1	178,68	178,68	RA
8.2.14.	SINAPI	106291	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	3,00	352,38	BDI 1	431,56	1.294,68	RA
8.2.15.	SINAPI	101897	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	970,14	BDI 1	1.188,13	1.188,13	RA
8.2.16.	SINAPI	93675	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	150,30	BDI 1	184,07	368,14	RA
8.2.17.	SINAPI	106020	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	107,74	BDI 1	131,95	131,95	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00000000-00	Nº TransfereGOV 000000	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SAMU - CRU Porte I			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SAMU - GURUPI/TO	MUNICÍPIO / UF GURUPI/TO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SAMU - GURUPI/TO									2.331.276,24	
8.2.18.	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	410,97	BDI 1	503,31	503,31	RA
8.2.19.	SINAPI	106028	DISPOSITIVO DPS 40KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	55,53	BDI 1	68,01	272,04	RA
8.2.20.	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	16,00	72,33	BDI 1	88,58	1.417,28	RA
8.2.21.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	49,72	BDI 1	60,89	121,78	RA
8.2.22.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	47,70	BDI 1	58,42	2.336,80	RA
8.2.23.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	8,00	36,16	BDI 1	44,29	354,32	RA
9.			REVESTIMENTOS					-	221.087,09	
9.1.			FORRO					-	38.469,11	
9.1.1.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	449,01	46,39	BDI 1	56,81	25.508,26	RA
9.1.2.	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	166,25	63,66	BDI 1	77,96	12.960,85	RA
9.2.			PAREDES					-	46.666,83	
9.2.1.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	385,74	98,78	BDI 1	120,98	46.666,83	RA
9.3.			PISOS					-	135.951,15	
9.3.1.	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	716,77	111,99	BDI 1	137,15	98.305,01	RA
9.3.2.	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	M2	477,44	64,38	BDI 1	78,85	37.646,14	RA
10.			ABERTURAS					-	119.344,48	
10.1.			GRANITOS					-	25.595,27	
10.1.1.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	83,00	162,19	BDI 1	198,63	16.486,29	RA
10.1.2.	SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	10,95	679,24	BDI 1	831,87	9.108,98	RA
10.2.			ESQUADRIAS					-	93.749,21	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00000000-00	Nº TransfereGOV 000000	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SAMU - CRU Porte I			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SAMU - GURUPI/TO	MUNICÍPIO / UF GURUPI/TO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
SAMU - GURUPI/TO									2.331.276,24	
10.2.1.	SINAPI	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	34,00	449,26	BDI 1	550,21	18.707,14	RA
10.2.2.	SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	34,00	507,97	BDI 1	622,11	21.151,74	RA
10.2.3.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	34,45	733,37	BDI 1	898,16	30.941,61	RA
10.2.4.	SINAPI	102183	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	2,00	2.374,02	BDI 1	2.907,46	5.814,92	RA
10.2.5.	SINAPI	102182	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	1,00	1.261,95	BDI 1	1.545,51	1.545,51	RA
10.2.6.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,20	714,64	BDI 1	875,22	1.050,26	RA
10.2.7.	SINAPI	100674	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	3,30	822,55	BDI 1	1.007,38	3.324,35	RA
10.2.8.	SINAPI	102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	M2	1,20	413,40	BDI 1	506,29	607,55	RA
10.2.9.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	14,40	421,64	BDI 1	516,38	7.435,87	RA
10.2.10.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025	M2	5,04	513,61	BDI 1	629,02	3.170,26	RA
11.			ÁREAS MOLHADAS					-	-	
11.1.			LOUÇAS E METAIS					-	20.872,72	
11.1.1.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	568,30	BDI 1	696,00	7.656,00	RA
11.1.2.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	111,58	BDI 1	136,65	546,60	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00000000-00	Nº TransfereGOV 000000	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SAMU - CRU Porte I			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SAMU - GURUPI/TO	MUNICÍPIO / UF GURUPI/TO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SAMU - GURUPI/TO									2.331.276,24	
11.1.3.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	267,39	BDI 1	327,47	2.947,23	RA
11.1.4.	SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	206,32	BDI 1	252,68	758,04	RA
11.1.5.	SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	225,46	BDI 1	276,12	1.380,60	RA
11.1.6.	SINAPI-I	1746	BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M	UN	2,00	249,15	BDI 1	305,13	610,26	RA
11.1.7.	SINAPI	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUMA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	943,53	BDI 1	1.155,54	1.155,54	RA
11.1.8.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	145,22	BDI 1	177,85	889,25	RA
11.1.9.	SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	61,35	BDI 1	75,14	525,98	RA
11.1.10.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	160,00	BDI 1	195,95	2.743,30	RA
11.1.11.	SINAPI-I	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	UN	8,00	129,30	BDI 1	158,35	1.266,80	RA
11.1.12.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	11,76	BDI 1	14,40	43,20	RA
11.1.13.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	11,16	BDI 1	13,67	68,35	RA
11.1.14.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	229,91	BDI 1	281,57	281,57	RA
11.2.			ACESSIBILIDADE					-	15.256,18	
11.2.1.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	331,55	BDI 1	406,05	5.684,70	RA
11.2.2.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	300,54	BDI 1	368,07	736,14	RA
11.2.3.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	319,16	BDI 1	390,88	2.736,16	RA
11.2.4.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS	M	18,40	96,48	BDI 1	118,16	2.174,14	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00000000-00	Nº TransfereGOV 000000	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SAMU - CRU Porte I			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SAMU - GURUPI/TO	MUNICÍPIO / UF GURUPI/TO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SAMU - GURUPI/TO									2.331.276,24	
11.2.5.	SINAPI	100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	562,92	BDI 1	689,41	1.378,82	RA
11.2.6.	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	1.039,53	BDI 1	1.273,11	2.546,22	RA
11.3.			DIVISÓRIAS					-	5.567,50	
11.3.1.	SINAPI	102257	DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	11,52	394,62	BDI 1	483,29	5.567,50	RA
12.			ILUMINAÇÃO					-	-	
12.1.			GERAL					-	15.126,59	
12.1.1.	SINAPI	100916	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	73,00	38,53	BDI 1	47,19	3.444,87	RA
12.1.2.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	37,00	107,38	BDI 1	131,51	4.865,87	RA
12.1.3.	SINAPI	103784	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	55,00	27,47	BDI 1	33,64	1.850,20	RA
12.1.4.	SINAPI	103785	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4,00	28,49	BDI 1	34,89	139,56	RA
12.1.5.	SINAPI	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	6,00	571,45	BDI 1	699,85	4.199,10	RA
12.1.6.	SINAPI	105920	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	6,00	40,45	BDI 1	49,54	297,24	RA
12.1.7.	SINAPI	105545	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	5,00	53,85	BDI 1	65,95	329,75	RA
12.2.			EMERGÊNCIA					-	214,38	
12.2.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	9,00	19,45	BDI 1	23,82	214,38	RA
13.			ACABAMENTOS					-	-	
13.1.			PREPARAÇÃO					-	64.023,73	
13.1.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	2.738,36	4,53	BDI 1	5,55	15.197,90	RA
13.1.2.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	2.738,36	13,03	BDI 1	15,96	43.704,23	RA
13.1.3.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	132,00	31,68	BDI 1	38,80	5.121,60	RA
13.2.			PINTURA					-	57.733,30	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00000000-00	Nº TransfereGOV 000000	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SAMU - CRU Porte I			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SAMU - GURUPI/TO	MUNICÍPIO / UF GURUPI/TO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SAMU - GURUPI/TO									2.331.276,24	
13.2.1.	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.738,36	10,67	BDI 1	13,07	35.790,37	RA
13.2.2.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	240,39	17,90	BDI 1	21,92	5.269,35	RA
13.2.3.	SINAPI	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	566,48	13,22	BDI 1	16,19	9.171,31	RA
13.2.4.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	253,97	24,12	BDI 1	29,54	7.502,27	RA
13.3.			BRISE					-	6.802,96	
13.3.1.	SINAPI	104941	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE DE ALUMÍNIO B57, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, ACABAMENTO LISO, FIXADO EM PORTA-PAINEL RANHURADO. AF_03/2024	M2	12,89	378,52	BDI 1	463,57	5.975,42	RA
13.3.2.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	12,89	52,42	BDI 1	64,20	827,54	RA
13.4.			SINALIZAÇÃO					-	5.599,23	
13.4.1.	SINAPI-I	10853	LETRA AÇO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO)	UN	34,00	101,48	BDI 1	124,28	4.225,52	RA
13.4.2.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,76	406,40	BDI 1	497,72	1.373,71	RA
14.			CLIMATIZAÇÃO					-	-	
14.1.			INSTALAÇÃO PARA CLIMATIZADORES					-	42.522,43	
14.1.1.	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	100,00	18,92	BDI 1	23,17	2.317,00	RA
14.1.2.	SINAPI	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	207,15	56,50	BDI 1	69,20	14.334,78	RA
14.1.3.	SINAPI	89868	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	84,00	6,03	BDI 1	7,38	619,92	RA
14.1.4.	SINAPI	103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	58,72	70,23	BDI 1	86,01	5.050,51	RA
14.1.5.	SINAPI	89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	63,00	8,82	BDI 1	10,80	680,40	RA
14.1.6.	SINAPI	103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	70,71	85,10	BDI 1	104,22	7.369,40	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00000000-00	Nº TransfereGOV 000000	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SAMU - CRU Porte I			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SAMU - GURUPI/TO	MUNICÍPIO / UF GURUPI/TO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SAMU - GURUPI/TO									2.331.276,24	
14.1.7.	SINAPI	103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_ 11/2021	M	288,54	34,38	BDI 1	42,11	12.150,42	RA
15.			DADOS E VOZ					-	-	
15.1.			INSTALAÇÃO LÓGICA					-	23.663,67	
15.1.1.	SINAPI	104406	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	M	40,00	11,42	BDI 1	13,99	559,60	RA
15.1.2.	SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	10,00	26,05	BDI 1	31,90	319,00	RA
15.1.3.	SINAPI	91859	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	50,00	11,14	BDI 1	13,64	682,00	RA
15.1.4.	SINAPI	97241	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2023	M	140,00	49,35	BDI 1	60,44	8.461,60	RA
15.1.5.	SINAPI-I	39028	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	60,00	6,50	BDI 1	7,96	477,60	RA
15.1.6.	SINAPI	95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	UN	6,00	51,25	BDI 1	62,77	376,62	RA
15.1.7.	SINAPI-I	11251	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	2,00	114,40	BDI 1	140,11	280,22	RA
15.1.8.	SINAPI	92021	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	30,00	125,34	BDI 1	153,50	4.605,00	RA
15.1.9.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	7,00	47,70	BDI 1	58,42	408,94	RA
15.1.10.	SINAPI	106088	CAIXA DE PISO DUPLA PARA 2 TOMADAS RJ45 E 2 TOMADAS ELÉTRICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2025	UN	17,00	359,90	BDI 1	440,77	7.493,09	RA
16.			PAISAGISMO					-	-	
16.1.			VEGETAÇÃO					-	8.077,18	
16.1.1.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 07/2024	M2	364,85	17,10	BDI 1	20,94	7.639,96	RA
16.1.2.	SINAPI	98533	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_ 03/2024	UN	3,00	119,00	BDI 1	145,74	437,22	RA
17.			ESTACIONAMENTO					-	-	
17.1.			PISO E MARCAÇÃO					-	52.159,88	
17.1.1.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 10 FACES DE 23 X 44 CM, ESPESURA 8 CM. AF_ 10/2023	M2	370,20	114,39	BDI 1	140,09	51.861,32	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00000000-00	Nº TransfereGOV 000000	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SAMU - CRU Porte I			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SAMU - GURUPI/TO	MUNICÍPIO / UF GURUPI/TO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SAMU - GURUPI/TO									2.331.276,24	
17.1.2.	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, L = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF. 05/2024	M	48,00	5,08	BDI 1	6,22	298,56	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GURUPI/TO
Local
segunda-feira, 12 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDRÉ ORATHES DO RÊGO BARROS
CREA/CAU: 2271052
ART/RRT: 16441544